Facciata curva con porta inserita: SE/01 - SE/02

SE 01 TIPOLOGIA 1
Quantità: 10

Elemento in vetro, facente parte di facciata curva, con telaio in alluminio a taglio termico.

Profilo in alluminio verniciato secondo la normativa Qualicoat, certificata Qualimarine in classe 2
RAL 9003, bianco segnale

Vetrocamera trasparente composto da:
Lastra esterna Temperata 10mm
Intercalare da 16mm tipo Warm-Edge Ultimate e intercapedine con Gas Argon 90%
Lastra interna stratificata 55.2 PVB Acustico

Ug=1,0 W/mqK Rw 46dB (–2;–6) TI = 70%
RI = 12 % G = 40% Pe = 31%



SE 02 TIPOLOGIA 2
Quantità: 1

Portafinestra con telaio in alluminio a taglio termico.

Profilo in alluminio verniciato secondo la normativa Qualicoat, certificata Qualimarine in classe 2
RAL 9003, bianco segnale

Vetrocamera trasparente composto da:
Lastra esterna Temperata 10mm
Intercalare da 16mm tipo Warm-Edge Ultimate e intercapedine con Gas Argon 90%
Lastra interna stratificata 55.2 PVB Acustico

Ug=1,0 W/mqK Rw 46dB (–2;–6) TI = 70%
RI = 12 % G = 40% Pe = 31%



SE 03 TIPOLOGIA 3
Quantità: 1

Portafinestra con telaio in alluminio a taglio termico.

Profilo in alluminio verniciato secondo la normativa Qualicoat, certificata Qualimarine in classe 2
RAL 9003, bianco segnale

Vetrocamera trasparente composto da:
Lastra esterna Temperata 10mm
Intercalare da 16mm tipo Warm-Edge Ultimate e Intercapedine con Gas Argon 90%
Lastra interna stratificata 55.2 PVB Acustico

Ug=1,0 W/mqK Rw 46dB (–2;–6) TI = 70%
RI = 12 % G = 40% Pe = 31%

SI 04 TIPOLOGIA 4
Quantità: 1

Porta interna in cristallo temperato trasparente, sp. 10 mm di dimensioni 3210x2400 mm

Ferramenta in acciaio inox finitura satinata





NOTA BENE:

1) TUTTE LE QUOTE INDICATE NEGLI ELABORATI DOVRANNO ESSERE VERIFICARE IN CANTIERE A CURA DELL'IMPRESA

2) GLI ATTACCHI A MURO RAPPRESENTATI NELLA PRESENTE TAVOLA SONO TIPOLOGICI, PER MAGGIORI DETTAGLI VEDI TAVOLE:
"ALA EST: DETTAGLI TECNICI"
"BAR: DETTAGLI TECNICI"

3) I PRODOTTI DESCRITTI NELLA SEGUENTE TAVOLA, QUALORA FOSSE FATTA MENZIONE O RIFERIMENTO DEL MARCHIO, SI INTENDANO, AI FINI DELL'APPALTO, SOLTANTO INDICATIVE E NON ESCLUSIVE, PERTANTO E' GARANTITA LA POSSIBILITA' DI SCELTA DI ALTRI PRODOTTI AVENTI LE STESSE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI.



SE/01 - dettagli sezione trasversale - scala 1:5



SE/01 - dettagli sezione longitudinale - scala 1:5



SE/02 - SE/03 - dettagli sezione trasversale - scala 1:5



SE/02- SE/03 - dettagli sezione longitudinale - scala 1:5

REVISIONE	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	VERIFICATO	APPROVATO
2	06/10/2017	SECONDA EMISSIONE A SEGUITO DI PROCEDURA DI VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs 50/2016	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	–	–
1	06/09/2017	EMISSIONE DEFINITIVA	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	–	–

COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA — Direttore: Arch, Laura Petacchi

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI — Dirigente: Arch, G.B.Poggi

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI — Dirigente: Arch, M. Grassi

Committente: ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI — Progetto n°

Sviluppo Genova
Sviluppo Genova
via San Giorgio 1
16128 - Genova

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. R. Innocentini

RTP: SAB S.r.l (capogruppo mandataria) - DODI MOSS S.r.l. (mandante)

Coordinamento Progetto ARCHITETTONICO: Arch. Marco Guarino, Arch. Roberto Torlelli

Ing. Marco Adriani — Direttore tecnico SAB S.r.l.

Arch. Mauro Traverso — Direttore tecnico DODI MOSS S.r.l.

SAB S.r.l.
da Pievebalà, 15
06126 Perugia (Italy)
tel. +39.075.5012089
fax +39.075.5012089

Ing. Marco Adriani	Direttore tecnico
Arch. Sergio Tucci	Progetto architettonico
Ing. Vincenzo Puja	Strutture
Ing. Luca Bellezza	Strutture
Ing. Cellucia Malgal	Impianti
Arch. Pierpaolo Papi	Integrazione prestazioni spec.

DODI MOSS S.r.l.
via di Cervelli 8 Lungo, 19
16123 Genova (Italy)
tel. +39.010.2725611
info@dodimoss.eu

Arch. Mauro Traverso	Direttore tecnico
Arch. Egidia Gasparini	Progetto architettonico
Arch.Valentina DiMaurca	Progetto architettonico
Ing. Marco Pietro Ruggieri	Strutture
Dott.Agr. Ettore Zoulli	Progetto del verde

Collaborazione alla progettazione architettonica
Arch. Cinzia Castellaro , Arch. Matteo Rocca
Collaborazione alla progettazione degli impianti
Ing. Paulo Villa, Per.Ind Franco Cevasco, Ing. Aldo Furno

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA (DPCM 25/05/2016)

Intervento / Opera: RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO CIVICO BURANELLO E DELLE ARCATE FERROVIARIE

Municipio: II - CENTRO OVEST 2
Quartiere: SAMPIERDARENA 9
Codice Archivio BG: E157 ESE 3 T 215 2
Scala: 1:25 - 1:5
Data: 06 / 10 / 2017

Oggetto della Tavola: CC Buranello BAR
Abaco infissi

Tavola N°: A21

LIVELLO DI PROGETTAZIONE: PROGETTO ESECUTIVO — ARCHITETTONICO

Codice GULP	Codice PROGETTAZIONE	Codice OPERA	Codice ARCHIVIO
16849	B34E16000950001		

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

SE 01 TIPOLOGIA 1
Quantità: 1

Porta scorrevole automatica con vetro stratificato di sicurezza

Profilo in alluminio verniciato secondo la normativa Qualicoat, certificata Qualimarine in classe 2
RAL 9003, bianco segnale

Vetrocamera trasparente composto da:
Lastra esterna Temperata 10mm
Intercalare da 16mm tipo Warm-Edge Ultimate e intercapedine con Gas Argon 90%
Lastra interna stratificata 55.2 PVB Acustico





SE/01 - dettagli sezione trasversale - scala 1:5



SE/01 - dettagli sezione trasversale - scala 1:5

SE 02 TIPOLOGIA 2
Quantità: 2

Portafinestra con telaio in alluminio a taglio termico

Profilo in alluminio verniciato secondo la normativa Qualicoat, certificata Qualimarine in classe 2
RAL 9003, bianco segnale

Vetrocamera trasparente composto da:
Lastra esterna Temperata 10mm
Intercalare da 16mm tipo Warm-Edge Ultimate e intercapedine con Gas Argon 90%
Lastra interna stratificata 55.2 PVB Acustico





SE/01 - dettagli sezione longitudinale - scala 1:5



SE/02 - dettagli sezione trasversale - scala 1:5



SE/02 - dettagli sezione longitudinale - scala 1:5

NOTA BENE:

1) TUTTE LE QUOTE INDICATE NEGLI ELABORATI DOVRANNO ESSERE VERIFICARE IN CANTIERE A CURA DELL'IMPRESA

2) GLI ATTACCHI A MURO RAPPRESENTATI NELLA PRESENTE TAVOLA SONO TIPOLOGICI, PER MAGGIORI DETTAGLI VEDI TAVOLE:
"ALA EST: DETTAGLI TECNICI"
"BAR: DETTAGLI TECNICI"

3) I PRODOTTI DESCRITTI NELLA SEGUENTE TAVOLA, QUALORA FOSSE FATTA MENZIONE O RIFERIMENTO DEL MARCHIO, SI INTENDANO, AI FINI DELL'APPALTO, SOLTANTO INDICATIVE E NON ESCLUSIVE, PERTANTO E' GARANTITA LA POSSIBILITA' DI SCELTA DI ALTRI PRODOTTI AVENTI LE STESSE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI.

REVISIONE	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	VERIFICATO	APPROVATO
2	06/10/2017	SECONDA EMISSIONE A SEGUITO DI PROCEDURA DI VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs 50/2016	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	-	-
1	06/09/2017	EMISSIONE DEFINITIVA	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	-	-

COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA — Direttore: Arch. Laura Petacchi

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI — Dirigente: Arch. G.B.Poggi

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI — Dirigente: Arch. M. Grassi

Committente: ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI — Progetto n°

Sviluppo Genova — Sviluppo Genova via San Giorgio 1 16128 - Genova

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. R. Innocentini

RTP: SAB S.r.l (capogruppo mandataria) - DODI MOSS S.r.l. (mandante)

Coordinamento Progetto ARCHITETTONICO: Arch. Marco Guarino, Arch. Roberto Torielli

Ing. Marco Adriani — Direttore tecnico
Arch. Sergio Tucci — Progetto architettonico
Ing. Vincenzo Puja — Strutture
Ing. Marco Adriani — Impianti
Ing. Raffaella Maggi — Impianti
Arch. Pierpaolo Papi — Integrazione prestazioni spec.

SAB S.r.l.
via Pievaiola, 15
06126 Perugia (Italy)
tel. +39.075.5012011
fax +39.075.5012099

Arch. Mauro Traverso — Direttore tecnico
Arch. Egluta Gasparini — Progetto architettonico
Arch.Valentina Dalbiconia — Progetto architettonico
Ing. Marco Pietro Ruggieri — Strutture
Dott.Agr. Ettore Zauli — Progetto del verde

DODI MOSS S.r.l.
via di Cervetri II Lungo, 19
19123 Genova (Italy)
tel. +39.010.2700557
info@dodimoss.eu

Collaborazione alla progettazione architettonica
Arch. Cinzia Castellaro , Arch. Matteo Rocca
Collaborazione alla progettazione degli impianti
Ing. Paolo Villa, Per.Ind Franco Cevasco, Ing. Aldo Furmi

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA (DPCM 25/05/2016)

Intervento Opera: RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO CIVICO BURANELLO E DELLE ARCATE FERROVIARIE

Oggetto della Tavola: CC Buranello ALA EST
Abaco infissi_1

Municipio: II - CENTRO OVEST — 2
Quartiere: SAMPIERDARENA — 9
Codice Archivio SG: E157 | ESE | 3 | T | 216 | 2
Scala: 1:25 - 1:5
Data: 06 / 10/ 2017
Tavola N°: A22

LIVELLO DI PROGETTAZIONE: PROGETTO ESECUTIVO — ARCHITETTONICO

Codice GUUP	Codice PROGETTAZIONE	Codice OPERA	Codice ARCHIVIO
16849	B34E16000950001		

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

SE 03 TIPOLOGIA 3
Quantità: 2

Finestra con telaio in alluminio a taglio termico

Profilo in alluminio verniciato secondo la normativa Qualicoat, certificata Qualimarine in classe 2
RAL 9003, bianco segnale

Vetrocamera trasparente composto da:
Lastra esterna Temperata 10mm
Intercalare da 16mm tipo Warm-Edge Ultimate e intercapedine con Gas Argon 90%
Lastra interna stratificata 55.2 PVB Acustico



SE 04 TIPOLOGIA 4
Quantità: 1

Finestra con telaio in alluminio a taglio termico

Profilo in alluminio verniciato secondo la normativa Qualicoat, certificata Qualimarine in classe 2
RAL 9003, bianco segnale

Vetrocamera trasparente composto da:
Lastra esterna Temperata 10mm
Intercalare da 16mm tipo Warm-Edge Ultimate e intercapedine con Gas Argon 90%
Lastra interna stratificata 55.2 PVB Acustico

SE 05 TIPOLOGIA 5
Quantità: 2

Finestra con telaio in alluminio a taglio termico

Profilo in alluminio verniciato secondo la normativa Qualicoat, certificata Qualimarine in classe 2
RAL 9003, bianco segnale

Vetrocamera trasparente composto da:
Lastra esterna Temperata 10mm
Intercalare da 16mm tipo Warm-Edge Ultimate e intercapedine con Gas Argon 90%
Lastra interna stratificata 55.2 PVB Acustico

SE 07 TIPOLOGIA 7
Quantità: 1

Finestra con telaio in alluminio a taglio termico

Profilo in alluminio verniciato secondo la normativa Qualicoat, certificata Qualimarine in classe 2
RAL 9003, bianco segnale

Vetrocamera trasparente composto da:
Lastra esterna Temperata 10mm
Intercalare da 16mm tipo Warm-Edge Ultimate e intercapedine con Gas Argon 90%
Lastra interna stratificata 55.2 PVB Acustico



SE 08 TIPOLOGIA 8
Quantità: 1

Finestra con telaio in alluminio a taglio termico

Profilo in alluminio verniciato secondo la normativa Qualicoat, certificata Qualimarine in classe 2
RAL 9003, bianco segnale

Vetrocamera trasparente composto da:
Lastra esterna Temperata 10mm
Intercalare da 16mm tipo Warm-Edge Ultimate e intercapedine con Gas Argon 90%
Lastra interna stratificata 55.2 PVB Acustico

SE 09 TIPOLOGIA 9
Quantità: 1

Finestra con telaio in alluminio a taglio termico

Profilo in alluminio verniciato secondo la normativa Qualicoat, certificata Qualimarine in classe 2
RAL 9003, bianco segnale

Vetrocamera trasparente composto da:
Lastra esterna Temperata 10mm
Intercalare da 16mm tipo Warm-Edge Ultimate e intercapedine con Gas Argon 90%
Lastra interna stratificata 55.2 PVB Acustico

SI 10 TIPOLOGIA 10
Quantità: 1

Vetrata fissa interna in cristallo temperato trasparente, sp. 10 mm, di dimensioni 2360x3100 mm

Profilo in alluminio verniciato RAL 9003, bianco segnale



SI 11 TIPOLOGIA 11
Quantità: 1

Porta interna in cristallo temperato trasparente, sp. 10 mm, di dimensioni 1950x2400 mm

Ferramenta in acciaio inox finitura satinata



Dettagli sezione trasversale - scala 1:5



Dettagli sezione longitudinale - scala 1:5



Dettaglio sezione trasversale - scala 1:5



Dettagli sezione trasversale - scala 1:5

Dettagli sezione trasversale - scala 1:5



Dettagli sezione longitudinale - scala 1:5

NOTA BENE:

1) TUTTE LE QUOTE INDICATE NEGLI ELABORATI DOVRANNO ESSERE VERIFICARE IN CANTIERE A CURA DELL'IMPRESA

2) GLI ATTACCHI A MURO RAPPRESENTATI NELLA PRESENTE TAVOLA SONO TIPOLOGICI, PER MAGGIORI DETTAGLI VEDI TAVOLE:
"ALA EST: DETTAGLI TECNICI"
"BAR: DETTAGLI TECNICI"

3) I PRODOTTI DESCRITTI NELLA SEGUENTE TAVOLA, QUALORA FOSSE FATTA MENZIONE O RIFERIMENTO DEL MARCHIO, SI INTENDANO, AI FINI DELL'APPALTO, SOLTANTO INDICATIVE E NON ESCLUSIVE, PERTANTO E' GARANTITA LA POSSIBILITA' DI SCELTA DI ALTRI PRODOTTI AVENTI LE STESSE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI.

REVISIONE	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	VERIFICATO	APPROVATO
2	06/10/2017	SECONDA EMISSIONE A SEGUITO DI PROCEDURA DI VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs 50/2016	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	-	-
1	06/09/2017	EMISSIONE DEFINITIVA	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	-	-

COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA — Direttore: Arch. Laura Petacchi

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI — Dirigente: Arch. G.B.Poggi

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI — Dirigente: Arch. M. Grassi

Committente: ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI — Progetto n°

Sviluppo Genova — Sviluppo Genova via San Giorgio 1 16128 - Genova

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. R. Innocentini

RTP: SAB S.r.l (capogruppo mandataria) - DODI MOSS S.r.l. (mandante)

Ing. Marco Adriani, Direttore tecnico SAB S.r.l.
Arch. Mauro Traverso, Direttore tecnico DODI MOSS S.r.l.

Coordinamento Progetto ARCHITETTONICO: Arch. Marco Guarino, Arch. Roberto Torielli

SAB S.r.l. via Pievaiola 15 06132 Perugia (PG) tel. +39.075.5012811 fax +39.075.5012099

Ing. Marco Adriani — Direttore tecnico
Arch. Sergio Tucci — Progetto architettonico
Ing. Roberto Torielli — Impianti
Ing. Marco Adriani — Impianti
Ing. Calloiacle Maiggi — Impianti
Arch. Pierpaolo Papi — Integrazione prestazioni spec.

DODI MOSS S.r.l. via di Cennelo 8 Lungo, 19 50142 Firenze (FI) tel. +39.0141.2725401 info@dodimoss.eu

Arch. Mauro Traverso — Direttore tecnico
Arch. Egida Gasparini — Progetto architettonico
Arch. Valentina Dallatorca — Progetto architettonico
Ing. Marco Pietro Ruggieri — Strutture
Dott.Agr. Ettore Zauli — Progetto del verde

Collaborazione alla progettazione architettonica
Arch. Alessandro Bruni, Arch. Matteo Rocchi
Collaborazione alla progettazione impianti
Ing. Paolo Villa, Per.Ind Franco Cervasco, Ing. Aldo Furno

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA (DPCM 25/05/2016)

Intervento Opera: RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO CIVICO BURANELLO E DELLE ARCATE FERROVIARIE

Oggetto della Tavola: CC Buranello ALA EST
Abaco infissi_2

Municipio	III - CENTRO OVEST 2
Quartiere	SAMPIERDARENA 9
Codice Archivio SG	E157 | ESE | 3 | T | 217| 2
Scala	1:25 - 1:5
Data	06 / 10/ 2017
Tavola N°	A23

LIVELLO DI PROGETTAZIONE	PROGETTO ESECUTIVO	ARCHITETTONICO	
Codice GULP	Codice PROGETTAZIONE	Codice OPERA	Codice ARCHIVIO
16849	B34E16000950001		

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTE, RESI PUBBLICI O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

STATO DI FATTO
scala 1:100

LEGENDA

- RIV-A — Rivestimento volte con lamiera metallica, intonaco a parete
- RIV-B* — Rivestimento volte e parete con intonaco *(in arcata non accessibile)*
- MVIS — Muratura pareti in pietra a vista
- PAV-A — Pavimento in battuto di cemento
- PAV-A* — Pavimento in battuto di cemento *(in arcata non accessibile)*
- PAV-B — Pavimentazione in piastrelle di ceramica
- PAV-C — Pavimentazione in mattonelle di cemento
- PAR1 — Tamponamento in muratura con serramenti di varie dimensioni
- SER1 — Serranda metallica avvolgibile
- SER2 — Infissi metallici con vetrate



PROGETTO
scala 1:100

LEGENDA

- Pavimento flottante gres porcellanato, 60 x 60 cm
- Pavimento in battuto di cemento staggiato
- Grigliato elettrosaldato antitacco
- Griglia lineare diffusore a pavimento
- Piastrelle di gres ceramico 10 x 10 cm, antiscivolo
- Muretto in laterizio per passaggi impianti e prese elettriche
- Torretta a scomparsa per prese elettriche a pavimento
- SER1 — Serranda metallica avvolgibile esistente da mantenere
- SER-a — Serramento apribile con finestra a vasistas
- SER-b — Serramento apribile con finestra a vasistas e porta a doppia anta
- SER-c — Serramento a vetro fisso
- L1a — Illuminazione notturna tipo Miniduplo Castaldi Light h. installazione 2.60m
- L1b — Iluminazione notturna tipo Miniduplo Castaldi Light h. installazione 2.60
- L2a — Illuminazione passaggio carrabile tipo Levante Cariboni Fivep
- L2b — Illuminazione ingressi tipo Levante Cariboni Fivep
- L4 — Faretto ad incasso tipo MicroReo Delta Light
- L0 — Plafoniera IP 65 con lampada fluorescente compatta



CONFRONTO
scala 1:100

LEGENDA

- Demolizione di murature
- Demolizione del solaio del soppalco
- Scrostamento intonaco fino al vivo della muratura e rimozione dei rivestimenti in lamiera, se presenti
- Nuove murature
- Nuova pavimentazione e coperture nelle arcate
- Nuova pavimentazione in battuto di cemento staggiato

NOTE ALLO STATO DI FATTO

ARCATE LEVANTE
Arcata A1: accessibile, è stato possibile condurre rilievo planimetrico strumentale
Arcata A2: non accessibile
Arcata A3: accessibile, è stato possibile condurre rilievo visivo
Arcata B1: accessibile, è stato possibile condurre rilievo planimetrico strumentale
Arcata B2: accessibile, è stato possibile condurre rilievo visivo
ARCATE PONENTE
Arcata C1: non accessibile
Arcata C2: non accessibile
Arcata C3: non accessibile

A causa della non accessibilità del blocco PONENTE, lo stato di fatto è stato reso per anologia con le arcate rilevate, nella situazione più vincolante per la presenza di contrafforti ed ipotizzando rivestimento ad intonaco



N.B.:
TUTTE LE QUOTE INDICATE NEGLI ELABORATI DOVRANNO ESSERE VERIFICARE IN CANTIERE A CURA DELL'IMPRESA

I PRODOTTI DESCRITTI NELLA SEGUENTE TAVOLA, QUALORA FOSSE FATTA MENZIONE O RIFERIMENTO DEL MARCHIO, SI INTENDANO, AI FINI DELL'APPALTO, SOLTANTO INDICATIVE E NON ESCLUSIVI, PERTANTO E' GARANTITA LA POSSIBILITA' DI SCELTA DI ALTRI PRODOTTI AVENTI LE STESSE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI.

REVISIONE	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	VERIFICATO	APPROVATO
2	06/10/2017	SECONDA EMISSIONE A SEGUITO DI PROCEDURA DI VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs 50/2016	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	-	-
1	06/09/2017	EMISSIONE DEFINITIVA	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	-	-

COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA — Direttore: Arch. Laura Petacchi

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI — Dirigente: Arch. G.B.Poggi

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI — Dirigente: Arch. M. Grassi

Committente: ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI — Progetto n°

Sviluppo Genova
Sviluppo Genova via San Giorgio 1 16128 - Genova

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO — Ing. R. Innocentini

RTP: SAB S.r.l (capogruppo mandataria) - DODI MOSS S.r.l. (mandante)

Coordinamento Progetto ARCHITETTONICO — Arch. Marco Guarino, Arch. Roberto Torielli

Ing. Marco Adriani — Direttore tecnico SAB S.r.l.
Arch. Mauro Traverso — Direttore tecnico DODI MOSS S.r.l.

sab gruppo esc
SAB S.r.l.
via Pievaiola, 15
06128 Perugia (Italy)
tel. +39.075.5012011
fax +39.075.5012099

Ing. Marco Adriani — Direttore tecnico
Arch. Sergio Tucci — *Progetto architettonico*
Ing. Vincenzo Puja — *Strutture*
Ing. Marco Adriani — *Impianti*
Ing. Calfusida Maltgf — *Impianti*
Arch. Pierpaolo Papi — *Integrazione prestazioni spec.*

DODI MOSS
DODI MOSS S.r.l.
via di Canneto il Lungo, 19
16123 Genova (Italy)
tel. +39.010.2759057
info@dodimoss.eu

Arch. Mauro Traverso — Direttore tecnico
Arch. Egidia Gasparini — *Progetto architettonico*
Arch.Valentina Dallaturca — *Progetto architettonico*
Ing. Marco Pietro Ruggieri — *Strutture*
Dott.Agr. Ettore Zuoli — *Progetto del verde*
Collaborazione alla progettazione architettonica
Arch. Cinzia Castellano , Arch. Matteo Rocca
Collaborazione alla progettazione degli impianti
Ing. Paolo Villa, Per.Ind Franco Cevasco, Ing. Aldo Fumi

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA (DPCM 25/05/2016)

Intervento Opera: RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO CIVICO BURANELLO E DELLE ARCATE FERROVIARIE

Oggetto della Tavola: Arcate
Pianta stato di fatto, progetto e confronto

Municipio: II - CENTRO OVEST — 2
Quartiere: SAMPIERDARENA — 9
Codice Archivio SG: E157 | ESE | 3 | T | 218 | 2
Scala: 1:50
Data: 06 / 10/ 2017
Tavola N°: A24

LIVELLO DI PROGETTAZIONE: PROGETTO ESECUTIVO — ARCHITETTONICO

Codice GULP	Codice PROGETTAZIONE	Codice OPERA	Codice ARCHIVIO
16849	B34E16000950001		

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.



SEZIONE AA'
scala 1:50



PIANTA
scala 1:50

LEGENDA

- Pavimento flottante gres porcellanato, 60 x 60 cm Pannello BrickTile con finitura superiore in gres porcellanato, colore grigio testa di moro RAL *o similare*
- Pavimento in battuto di cemento staggiato
- Grigliato elettrosaldato antitacco in acciaio inox Orsogril Potassimum maglia 15 x 76 mm *o similare*
- Griglia lineare per diffusore a pavimento impianto di condizionamento
- Rivestimento servizi igienici in piastrelle Gres ceramico 10 x 10 cm, antiscivolo, colore grigio antracite
- Muretto in laterizio per passaggi impianti e prese elettriche
- Torretta a scomparsa con coperchio a riempimento per finitura come pavimento
- SER1 Serranda metallica avvolgibile esistente da mantenere
- SER-a Serramento in acciaio zincato e verniciato RAL 8019, apribile con finestra a vasistas
- SER-b Serramento in acciaio zincato e verniciato RAL 8019 apribile con finestra a vasistas e porta a doppia anta
- SER-c Serramento in acciaio zincato e verniciato RAL 8019, a vetro fisso

- **L1a** Illuminazione notturna tipo Miniduplo Castaldi Light h. installazione 2.60m
- **L1b** Illuminazione notturna tipo Miniduplo Castaldi Light h. installazione 2.60
- **L2a** Illuminazione passaggio carrabile tipo Levante Cariboni Fivep
- **L2b** Illuminazione ingressi tipo Levante Cariboni Fivep
- **L4** Fanetto ad incasso tipo MicroReo Delta Light
- **L0** Plafoniera IP 65 con lampada fluorescente compatta



N.B.:
TUTTE LE QUOTE INDICATE NEGLI ELABORATI DOVRANNO ESSERE VERIFICARE IN CANTIERE A CURA DELL'IMPRESA

I PRODOTTI DESCRITTI NELLA SEGUENTE TAVOLA, QUALORA FOSSE FATTA MENZIONE O RIFERIMENTO DEL MARCHIO, SI INTENDANO, AI FINI DELL'APPALTO, SOLTANTO INDICATIVE E NON ESCLUSIVI, PERTANTO E' GARANTITA LA POSSIBILITA' DI SCELTA DI ALTRI PRODOTTI AVENTI LE STESSE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI.

REVISIONE	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	VERIFICATO	APPROVATO
2	06/10/2017	SECONDA EMISSIONE A SEGUITO DI PROCEDURA DI VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs 50/2016	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	-	-
1	06/09/2017	EMISSIONE DEFINITIVA	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	-	-

COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA — Direttore: Arch. Laura Pelacchi

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI — Dirigente: Arch. G.B.Poggi

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI — Dirigente: Arch. M. Grassi

Committente: ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI — Progetto n°

Sviluppo Genova — *Sviluppo Genova via San Giorgio 1 16128 - Genova*

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. R. Innocenti

RTP: SAB S.r.l (capogruppo mandataria) - DODI MOSS S.r.l. (mandante)

Coordinamento Progetto ARCHITETTONICO: Arch. Marco Guarino, Arch. Roberto Torilelli

Ing. Marco Adilardi — Direttore tecnico SAB S.r.l.

Arch. Mauro Traverso — Direttore tecnico DODI MOSS S.r.l.

SAB S.r.l.
Via Fiume, 15
09125 Pierupio (Italy)
tel. +39.075.5012011
fax +39.075.5012099

Ing. Marco Adilardi — Direttore tecnico
Arch. Sergio Turzi — *Progetto architettonico*
Ing. Marco Adilardi — *Strutture*
Ing. Marco Adilardi — *Impianti*
Ing. Calloudo Malgigi — *Impianti*
Arch. Pierpaolo Papi — *Integrazione prestazioni spec.*

DODI MOSS S.r.l.
Via Cesarea, 6 A Largo, 19
16122 Genova (Italy)
tel. +39.010.2705057
info@dodimoss.eu

Arch. Mauro Traverso — Direttore tecnico
Arch. Egidia Gasparini — *Progetto architettonico*
Arch. Giulia Castellano — *Progetto architettonico*
Ing. Marco Piero Ruggieri — *Strutture*
Dott.Agr. Ettore Zuoli — *Progetto del verde*

Collaborazione alla progettazione architettonica
Arch. Giulia Castellano , Arch. Matteo Rocca
Collaborazione alla progettazione degli impianti
Ing. Paola Villa, Per.Ind Franco Cevasco, Ing. Alito Furmi

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA (DPCM 25/05/2016)

Intervento Opera: RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO CIVICO BURANELLO E DELLE ARCATE FERROVIARIE

Oggetto della Tavola: Arcate
Pianta di progetto e sezione longitudinale

Municipio: II - CENTRO OVEST — 2
Quartiere: SAMPIERDARENA — 9
Codice Archivio SG: E157 | ESE | 3 | T | 219 | 2
Scala: 1:50
Data: 06 / 10/ 2017
Tavola N°: A25

LIVELLO DI PROGETTAZIONE: PROGETTO ESECUTIVO — ARCHITETTONICO

Codice GULP: 16849
Codice PROGETTAZIONE: B34E16000950001
Codice OPERA:
Codice ARCHIVIO:

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.



STATO DI FATTO
scala 1:50



PROGETTO
scala 1:50



CONFRONTO
scala 1:50



N.B.:
TUTTE LE QUOTE INDICATE NEGLI ELABORATI DOVRANNO ESSERE VERIFICARE IN CANTIERE A CURA DELL'IMPRESA

I PRODOTTI DESCRITTI NELLA SEGUENTE TAVOLA, QUALORA FOSSE FATTA MENZIONE O RIFERIMENTO DEL MARCHIO, SI INTENDANO, AI FINI DELL'APPALTO, SOLTANTO INDICATIVE E NON ESCLUSIVI. PERTANTO E' GARANTITA LA POSSIBILITA' DI SCELTA DI ALTRI PRODOTTI AVENTI LE STESSE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI.

REVISIONE	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	VERIFICATO	APPROVATO
2	06/10/2017	SECONDA EMISSIONE A SEGUITO DI PROCEDURA DI VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs 50/2016	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	-	-
1	06/09/2017	EMISSIONE DEFINITIVA	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	-	-

COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA — Direttore: Arch. Laura Petacchi

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI — Dirigente: Arch. G.B.Poggi

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI — Dirigente: Arch. M. Grassi

Committente: ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI — Progetto n°

Sviluppo Genova — Sviluppo Genova via San Giorgio 1 16128 - Genova

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. R. Innocentini

RTP: SAB S.r.l (capogruppo mandataria) - DODI MOSS S.r.l. (mandante)

Coordinamento Progetto ARCHITETTONICO: Arch. Marco Guarino, Arch. Roberto Torielli

Ing. Marco Adriani — Direttore tecnico SAB S.r.l.
Arch. Mauro Traverso — Direttore tecnico DODI MOSS S.r.l.

SAB S.r.l.
via Pievaiola, 15
06128 Perugia (Italy)
tel. +39.075.5012011
fax +39.075.5012099

Ing. Marco Adriani	Direttore tecnico	
Arch. Sergio Tucci	*Progetto architettonico*	
Ing. Marco Adriani	*Strutture*	
Ing. Marco Adriani	*Impianti*	
Ing. Calicacle Maiggi	*Impianti*	
Arch. Pierpaolo Papi	*Integrazione prestazioni spec.*	

DODI MOSS S.r.l.
via di Cannetto il Lungo, 19
16123 Genova (Italy)
tel. +39.010.2759057
info@dodimoss.eu

Arch. Mauro Traverso	Direttore tecnico	
Arch. Egida Gasparini	*Progetto architettonico*	
Arch. Valentina Dallatorca	*Progetto architettonico*	
Ing. Marco Pietro Ruggieri	*Strutture*	
Dott.Agr. Ettore Zaulì	*Progetto del verde*	

Collaborazione alla progettazione architettonica
Arch. Alessandro Ferrari, Arch. Ilaria Bocchetti
Collaborazione alla progettazione degli impianti
Ing. Paolo Villa, Per.Ind Franco Cevasco, Ing. Aldo Furmi

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA (DPCM 25/05/2016)

Intervento Opera: RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO CIVICO BURANELLO E DELLE ARCATE FERROVIARIE

Municipio: II - CENTRO OVEST 2
Quartiere: SAMPIERDARENA 9

Codice Archivio SG: E157 | ESE | 3 | T | 220/2

Oggetto della Tavola: Arcate - Prospetti lato Via Buranello
Stato di fatto, progetto, confronto

Scala: 1:50
Data: 06 / 10/ 2017

Tavola N°: A26

LIVELLO DI PROGETTAZIONE	PROGETTO ESECUTIVO	ARCHITETTONICO	
Codice GULP: 16849	Codice PROGETTAZIONE: B34E16000950001	Codice OPERA	Codice ARCHIVIO

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.



STATO DI FATTO
scala 1:50



PROGETTO
scala 1:50



CONFRONTO
scala 1:50



N.B.:
TUTTE LE QUOTE INDICATE NEGLI ELABORATI DOVRANNO ESSERE VERIFICARE IN CANTIERE A CURA DELL'IMPRESA

I PRODOTTI DESCRITTI NELLA SEGUENTE TAVOLA, QUALORA FOSSE FATTA MENZIONE O RIFERIMENTO DEL MARCHIO, SI INTENDANO, AI FINI DELL'APPALTO, SOLTANTO INDICATIVI E NON ESCLUSIVI. PERTANTO E' GARANTITA LA POSSIBILITA' DI SCELTA DI ALTRI PRODOTTI AVENTI LE STESSE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI.

REVISIONE	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	VERIFICATO	APPROVATO
2	06/10/2017	SECONDA EMISSIONE A SEGUITO DI PROCEDURA DI VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs 50/2016	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	-	-
1	06/09/2017	EMISSIONE DEFINITIVA	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	-	-

COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA — Direttore: Arch. Laura Petacchi

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI — Dirigente: Arch. G.B.Poggi

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI — Dirigente: Arch. M. Grassi

Committente: ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI — Progetto n°

Sviluppo Genova — Sviluppo Genova via San Giorgio 1 16128 - Genova

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. R. Innocentini

Coordinamento Progetto ARCHITETTONICO: Arch. Marco Guarino, Arch. Roberto Torielli

RTP: SAB S.r.l (capogruppo mandataria) – DODI MOSS S.r.l. (mandante)

Ing. Marco Adriani, Direttore tecnico SAB S.r.l.
Arch. Mauro Traverso, Direttore tecnico DODI MOSS S.r.l.

SAB S.r.l.
via Plevalda, 15
06128 Perugia (Italy)
tel. +39.075.5012011
fax +39.075.5012099

Ing. Marco Adriani — Direttore tecnico
Arch. Sergio Tucci — *Progetto architettonico*
Ing. Marco Adriani — *Strutture*
Ing. Alessio Ascani — *Impianti*
Ing. Calliuscia Maiggi — *Impianti*
Arch. Pierpaolo Papi — *Integrazione prestazioni spec.*

DODI MOSS S.r.l.
via di Cannelo 8 Lungo, 19
16123 Genova (Italy)
tel. +39.010.2758057
info@dodimoss.eu

Arch. Mauro Traverso — Direttore tecnico
Arch. Egida Gasparré — *Progetto architettonico*
Arch. Circia Castellaro — *Progetto architettonico*
Ing. Mario Pietro Augusti — *Strutture*
Dott.Agr. Ettore Zolli — *Progetto del verde*
Collaborazione alla progettazione architettonica
Arch. Circia Castellaro , Arch. Matteo Rocca
Collaborazione alla progettazione degli impianti
Ing. Paolo Villa, Per.Ind.Franco Cevasco, Ing. Aldo Furno

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA (DPCM 25/05/2016)

Intervento Opera: RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO CIVICO BURANELLO E DELLE ARCATE FERROVIARIE

Oggetto della Tavola: Arcate - Prospetti lato Centro Civico Buranello
Stato di fatto, progetto, confronto

Municipio: II – CENTRO OVEST 2
Quartiere: SAMPIERDARENA 9
Codice Archivio SG: E157 | ESE | 3 | T | 221 | 2
Scala: 1:50
Data: 06 / 10/ 2017
Tavola N°: A27

LIVELLO DI PROGETTAZIONE: PROGETTO ESECUTIVO — ARCHITETTONICO

Codice GULP: 16849
Codice PROGETTAZIONE: B34E16000950001
Codice OPERA
Codice ARCHIVIO

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESE PUBBLICHE O UTILIZZATE PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.



SEZIONE BB' - PROGETTO
scala 1:50



SEZIONE CC' - PROGETTO
scala 1:50



SEZIONE BB' - CONFRONTO
scala 1:50

LEGENDA

SER-a	Serramento in acciaio con apertura a vasistas
SER-b	Serramento in acciaio con apertura a vasistas e porta
SER-c	Serramento in acciaio con vetro fisso
L2a	Illuminazione passaggio carrabile tipo Levante Cariboni Fivep altezza installazione 2.80 m
L2b	Illuminazione ingressi tipo Levante Cariboni Fivep altezza installazione 4.20 m



N.B.:
TUTTE LE QUOTE INDICATE NEGLI ELABORATI DOVRANNO ESSERE VERIFICARE IN CANTIERE A CURA DELL'IMPRESA

I PRODOTTI DESCRITTI NELLA SEGUENTE TAVOLA, QUALORA FOSSE FATTA MENZIONE O RIFERIMENTO DEL MARCHIO, SI INTENDANO, AI FINI DELL'APPALTO, SOLTANTO INDICATIVE E NON ESCLUSIVI, PERTANTO E' GARANTITA LA POSSIBILITA' DI SCELTA DI ALTRI PRODOTTI AVENTI LE STESSE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI.

REVISIONE	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	VERIFICATO	APPROVATO
2	06/10/2017	SECONDA EMISSIONE A SEGUITO DI PROCEDURA DI VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs 50/2016	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	-	-
1	06/09/2017	EMISSIONE DEFINITIVA	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	-	-

COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA — Direttore: Arch. Laura Petacchi

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI — Dirigente: Arch. G.B.Poggi

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI — Dirigente: Arch. M. Grassi

Committente: ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI — Progetto n°

Sviluppo Genova
Sviluppo Genova via San Giorgio 1 16128 - Genova

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. R. Innocentini

RTP: SAB S.r.l (capogruppo mandataria) - DODI MOSS S.r.l. (mandante)

Ing. Marco Adriani
Direttore tecnico SAB S.r.l.

Arch. Mauro Traverso
Direttore tecnico DODI MOSS S.r.l.

Coordinamento Progetto ARCHITETTONICO: Arch. Marco Guarino, Arch. Roberto Torielli

SAB S.r.l.
via Pievaiola, 15
06128 Perugia (Italy)
tel. +39.075.5012011
fax +39.075.5012099

Ing. Marco Adriani	Direttore tecnico
Arch. Sergio Tucci	*Progetto architettonico*
Ing. Vincenzo Pujia	*Strutture*
Ing. Marco Adriani	*Impianti*
Ing. Catiuscia Maiggi	*Impianti*
Arch. Pierpaolo Papi	*Integrazione prestazioni spec.*

DODI MOSS S.r.l.
via di Cannelo II Lungo, 19
16123 Genova (Italy)
tel. +39.010.2759057
info@dodimoss.eu

Arch. Mauro Traverso	Direttore tecnico
Arch. Egizia Gasparini	*Progetto architettonico*
Arch.Valentina Dallaturca	*Progetto architettonico*
Ing. Marco Pietro Ruggieri	*Strutture*
Dott.Agr. Ettore Zauli	*Progetto del verde*
	Collaborazione alla progettazione architettonica
Arch. Cinzia Castellaro , Arch. Matteo Rocca	*Collaborazione alla progettazione degli impianti*
Ing. Paolo Villa, Per.Ind Franco Cevasco, Ing. Aldo Furmi	

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA (DPCM 25/05/2016)

Intervento Opera: RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO CIVICO BURANELLO E DELLE ARCATE FERROVIARIE

Oggetto della Tavola: Arcate - Sezioni trasversali
Progetto e confronto

Municipio	II - CENTRO OVEST — 2
Quartiere	SAMPIERDARENA — 9
Codice Archivio SG	E157 | ESE | 3 | T | 222 | 2
Scala	1:50
Data	06 / 10/ 2017
Tavola N°	A28

LIVELLO DI PROGETTAZIONE	PROGETTO ESECUTIVO	ARCHITETTONICO	
Codice GULP	Codice PROGETTAZIONE	Codice OPERA	Codice ARCHIVIO
16849	B34E16000950001		

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.







SCHEMA DELLE COPERTURE IN LAMIERA
scala 1:50







N.B.:
TUTTE LE QUOTE INDICATE NEGLI ELABORATI DOVRANNO ESSERE VERIFICARE IN CANTIERE A CURA DELL'IMPRESA

I PRODOTTI DESCRITTI NELLA SEGUENTE TAVOLA, QUALORA FOSSE FATTA MENZIONE O RIFERIMENTO DEL MARCHIO, SI INTENDANO, AI FINI DELL'APPALTO, SOLTANTO INDICATIVE E NON ESCLUSIVI, PERTANTO E' GARANTITA LA POSSIBILITA' DI SCELTA DI ALTRI PRODOTTI AVENTI LE STESSE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI



DETTAGLIO 1 - SEZIONE
scala 1:10



DETTAGLIO 2 - SEZIONE
scala 1:10

REVISIONE	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	VERIFICATO	APPROVATO
3	17/10/2017	TERZA EMISSIONE A SEGUITO DI PROCEDURA DI VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs 50/2016	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	-	-
2	06/10/2017	SECONDA EMISSIONE A SEGUITO DI PROCEDURA DI VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs 50/2016	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	-	-

COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA — Direttore: Arch. Laura Petacchi

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI — Dirigente: Arch. G.B.Poggi

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI — Dirigente: Arch. M. Grassi

Committente: ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI — Progetto n°

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. R. Innocentini

RTP: SAB S.r.l (capogruppo mandataria) - DODI MOSS S.r.l. (mandante)

Sviluppo Genova — Sviluppo Genova via San Giorgio 1 16128 - Genova

Coordinamento Progetto ARCHITETTONICO: Arch. Marco Guarino, Arch. Roberto Torielli

Ing. Marco Adriani, Direttore tecnico SAB S.r.l. — Ing. Mauro Travenio, Direttore tecnico DODI MOSS S.r.l.

SAB S.r.l.
via Pievaiola, 15
06126 Perugia (Italy)
tel. +39.075.5012011
fax +39.075.5012099

Arch. Sergio Tucci — Progetto architettonico
Ing. Marco Adriani — Strutture
Ing. Marco Ashaari — Impianti
Ing. Carlucia Maggi — Impianti
Arch. Pierpaolo Papi — Integrazione prestazioni spec

DODI MOSS S.r.l.
via di Cenneto II Lungo, 19
16153 Genova (Italy)
tel. +39.010.2759057
info@dodimoss.eu

Arch. Mauro Travenio — Direttore tecnico
Arch. Egizia Gasparini — Progetto architettonico
Ing. Alessandro Lamanna — Strutture
Ing. Marco Pietro Ruggieri — Strutture
Dott.Agr. Ettore Zauli — Progetto del verde

Collaborazione alla progettazione architettonica
Arch. Paolo Villa, Per.Ind Franco Cevasco
Collaborazione alla progettazione degli impianti
Ing. Paolo Villa, Per.Ind Franco Cevasco, Ing. Aldo Furmi

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA (DPCM 25/05/2016)

Intervento Opera: RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO CIVICO BURANELLO E DELLE ARCATE FERROVIARIE

Municipio: II - CENTRO OVEST — 2
Quartiere: SAMPIERDARENA — 9
Codice Archivio SG: E157 | ESE | 3 | T | 223 | 3

Oggetto della Tavola: Arcate
Dettagli tecnici_1

Scala: 1:10
Data: 17 / 10/ 2017

Tavola N°: A29

LIVELLO DI PROGETTAZIONE	PROGETTO ESECUTIVO	ARCHITETTONICO	
Codice GIUP: 16849	Codice PROGETTAZIONE: B34E16000950001	Codice OPERA	Codice ARCHIVIO

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI. RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.



DETTAGLIO 3 - SEZIONE
scala 1:10



DETTAGLIO 4 - SEZIONE
scala 1:10



N.B.
TUTTE LE QUOTE INDICATE NEGLI ELABORATI DOVRANNO ESSERE VERIFICARE IN CANTIERE A CURA DELL'IMPRESA

I PRODOTTI DESCRITTI NELLA SEGUENTE TAVOLA, QUALORA FOSSE FATTA MENZIONE O RIFERIMENTO DEL MARCHIO, SI INTENDANO, AI FINI DELL'APPALTO, SOLTANTO INDICATIVE E NON ESCLUSIVI, PERTANTO E' GARANTITA LA POSSIBILITA' DI SCELTA DI ALTRI PRODOTTI AVENTI LE STESSE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI.



DETTAGLIO 3 - SEZIONE
scala 1:10



DETTAGLIO 4 - SEZIONE
scala 1:10

REVISIONE	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	VERIFICATO	APPROVATO
3	17/10/2017	TERZA EMISSIONE A SEGUITO DI PROCEDURA DI VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs 50/2016	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	-	-
2	06/10/2017	SECONDA EMISSIONE A SEGUITO DI PROCEDURA DI VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs 50/2016	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	-	-

COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA — Direttore: Arch. Laura Petacchi

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI — Dirigente: Arch. G.B.Poggi

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI — Dirigente: Arch. M. Grassi

Committente: ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI — Progetto n°

Sviluppo Genova via San Giorgio 1 16128 - Genova

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. R. Innocentini

RTP: SAB S.r.l (capogruppo mandataria) - DODI MOSS S.r.l. (mandante)

Coordinamento Progetto ARCHITETTONICO: Arch. Marco Guarino, Arch. Roberto Torielli

Ing. Marco Adriani, Direttore tecnico SAB S.r.l.

Arch. Mauro Traverso, Direttore tecnico DODI MOSS S.r.l.

SAB S.r.l.
via Pievaiola, 15
06126 Perugia (Italy)
tel. +39.075.5012011
fax +39.075.5012099

Ing. Marco Adriani — Direttore tecnico
Arch. Sergio Tucci — Progetto architettonico
Ing. Vincenzo Puja — Strutture
Ing. Marco Adriani — Impianti
Ing. Carluccia Maggi — Impianti
Arch. Pierpaolo Papi — Integrazione prestazioni spec.

DODI MOSS S.r.l.
via G.Carnevali 6 Lungo, 19
16123 Genova (Italy)
tel. +39.010.2739957
info@dodimoss.eu

Arch. Mauro Traverso — Direttore tecnico
Arch. Egizia Gasparini — Progetto architettonico
Arch.Valentina Dalbiatina — Progetto architettonico
Ing. Marco Pietro Ruggieri — Strutture
Dott.Agr. Ettore Zauli — Progetto del verde

Collaborazione alla progettazione architettonica
Arch. Cinzia Castellano , Arch. Matteo Rocca
Collaborazione alla progettazione degli impianti
Ing. Paolo Villa, Per.Ind Franco Cevasco, Ing. Aldo Furmi

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA (DPCM 25/05/2016)

Intervento Opera: RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO CIVICO BURANELLO E DELLE ARCATE FERROVIARIE

Municipio: B - CENTRO OVEST 2
Quartiere: SAMPIERDARENA 9
Codice Archivio SG: E157 | ESE | 3 | T | 224 | 3
Scala: 1:10
Data: 17 / 10/ 2017

Oggetto della Tavola: Arcate
Dettagli tecnici_2

Tavola N°: A30

LIVELLO DI PROGETTAZIONE: PROGETTO ESECUTIVO — ARCHITETTONICO

Codice GULP	Codice PROGETTAZIONE	Codice OPERA	Codice ARCHIVIO
16849	B34E16000950001		

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.



DETTAGLIO 5 - SEZIONE
scala 1:10



DETTAGLIO 6 - SEZIONE
scala 1:10





N.B.:
TUTTE LE QUOTE INDICATE NEGLI ELABORATI DOVRANNO ESSERE VERIFICARE IN CANTIERE A CURA DELL'IMPRESA

I PRODOTTI DESCRITTI NELLA SEGUENTE TAVOLA, QUALORA FOSSE FATTA MENZIONE O RIFERIMENTO DEL MARCHIO, SI INTENDANO, AI FINI DELL'APPALTO, SOLTANTO INDICATIVE E NON ESCLUSIVI. PERTANTO E' GARANTITA LA POSSIBILITA' DI SCELTA DI ALTRI PRODOTTI AVENTI LE STESSE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI.



DETTAGLIO 5 - SEZIONE
scala 1:10



DETTAGLIO 6 - SEZIONE
scala 1:10



REVISIONE	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	VERIFICATO	APPROVATO
3	17/10/2017	TERZA EMISSIONE A SEGUITO DI PROCEDURA DI VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs 50/2016	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	-	-
2	06/10/2017	SECONDA EMISSIONE A SEGUITO DI PROCEDURA DI VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs 50/2016	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	-	-

COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA — Direttore: Arch. Laura Petacchi

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI — Dirigente: Arch. G.B.Poggi

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI — Dirigente: Arch. M. Grassi

Committente: ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI — Progetto n°

Sviluppo Genova
via San Giorgio 1
16128 - Genova

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. R. Innocentini

RTP: SAB S.r.l (capogruppo mandataria) - DODI MOSS S.r.l. (mandante)

Ing. Marco Adriani
Direttore tecnico SAB S.r.l.

Arch. Mauro Traverso
Direttore tecnico DODI MOSS S.r.l.

Coordinamento Progetto ARCHITETTONICO: Arch. Marco Guarino, Arch. Roberto Toniolli

SAB S.r.l.
via Pievaiola, 15
06128 Perugia (Italy)
tel. +39.075.5012011
fax +39.075.5012099

Ing. Marco Adriani — Direttore tecnico
Arch. Sergio Turci — Progetto architettonico
Ing. Vincenzo Pupa — Strutture
Ing. Marco Adriani — Impianti
Ing. Carluccia Maggi — Impianti
Arch. Pierpaolo Papi — Integrazione prestazioni spec.

DODI MOSS S.r.l.
via di Carnello II Lungo, 19
16123 Genova (Italy)
tel. +39.010.2719057
info@dodimoss.eu

Arch. Mauro Traverso — Direttore tecnico
Arch. Egizia Gasparini — Progetto architettonico
Arch.Valentina Dallaturca — Progetto architettonico
Ing. Marco Fierro Ruggeri — Strutture
Dott.Agr. Ettore Zauli — Progetto del verde

Collaborazione alla progettazione architettonica
Arch. Cinzia Castellaro. Arch. Matteo Rocca
Collaborazione alla progettazione degli impianti
Ing. Paolo Villa, Per.Ind Franco Cevasco, Ing. Aldo Furno

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA (DPCM 25/05/2016)

Intervento Opera: RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO CIVICO BURANELLO E DELLE ARCATE FERROVIARIE

Municipio: II - CENTRO OVEST (2)
Quartiere: SAMPIERDARENA (9)
Codice Archivio SG: E157 | ESE | 3 | T | 225 | 3
Scala: 1:10
Data: 17 / 10/ 2017

Oggetto della Tavola: Arcate
Dettagli tecnici_3

Tavola N°: A31

LIVELLO DI PROGETTAZIONE	PROGETTO ESECUTIVO	ARCHITETTONICO	
Codice GULP: 16849	Codice PROGETTAZIONE: B34E16000950001	Codice OPERA	Codice ARCHIVIO

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.



Sezione AA



Sezione BB



Sezione CC





Sezione DD

boccehtta di presa per ricambio
aria nel locale bagno



Sezione EE



Sezione FF

Mensola in legno trattato
per appoggio lavabo

N.B.:
TUTTE LE QUOTE INDICATE NEGLI ELABORATI DOVRANNO ESSERE VERIFICARE IN CANTIERE A CURA DELL'IMPRESA

I PRODOTTI DESCRITTI NELLA SEGUENTE TAVOLA, QUALORA FOSSE FATTA MENZIONE O RIFERIMENTO DEL MARCHIO, SI INTENDANO, AI FINI DELL'APPALTO, SOLTANTO INDICATIVE E NON ESCLUSIVI, PERTANTO E' GARANTITA LA POSSIBILITA' DI SCELTA DI ALTRI PRODOTTI AVENTI LE STESSE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI.

REVISIONE	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	VERIFICATO	APPROVATO
2	06/10/2017	SECONDA EMISSIONE A SEGUITO DI PROCEDURA DI VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs 50/2016	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	-	-
1	06/09/2017	EMISSIONE DEFINITIVA	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	-	-

COMUNE DI GENŌVA

AREA TECNICA — Direttore: Arch. Laura Petacchi

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI — Dirigente: Arch. G.B.Poggi

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI — Dirigente: Arch. M. Grassi

Committente: ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI — Progetto n°

Sviluppo Genova
Sviluppo Genova via San Giorgio 1 16128 - Genova

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. R. Innocentini

Coordinamento Progetto ARCHITETTONICO: Arch. Marco Guarino, Arch. Roberto Torlelli

RTP: SAB S.r.l (capogruppo mandataria) - DODI MOSS S.r.l. (mandante)

Ing. Marco Adriani
Direttore tecnico SAB S.r.l

Arch. Mauro Traverso
Direttore tecnico DODI MOSS S.r.l.

sab gruppo sec

SAB S.r.l.
via Pievaiola, 15
06128 Perugia (Italy)
tel. +39.075.5012011
fax +39.075.5012099

Ing. Marco Adriani	Direttore tecnico
Arch. Sergio Tucci	*Progetto architettonico*
Ing. Vincenzo Pujia	*Strutture*
Ing. Marco Adriani	*Impianti*
Ing. Calisucia Maggi	*Impianti*
Arch. Pierpaolo Papi	*Integrazione prestazioni spec.*

DODI MOSS
Architecture | Planning | Landscape | Engineering

DODI MOSS S.r.l.
via di Cervelli II Lungo, 19
16123 Genova (Italy)
tel. +39.010.2759057
info@dodimoss.eu

Arch. Mauro Traverso	Direttore tecnico
Arch. Egisia Gasparini	*Progetto architettonico*
Arch.Valentina Dalliaturca	*Progetto architettonico*
Ing. Marco Pietro Ruggieri	*Strutture*
Dott.Agr. Ettore Zauli	*Progetto del verde*

Collaborazione alla progettazione architettonica
Arch. Cinzia Castellaro , Arch. Matteo Rocca
Collaborazione alla progettazione degli impianti
Ing. Paolo Villa, Per.Ind Franco Cevasco, Ing. Aldo Furmi

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA (DPCM 25/05/2016)

Intervento Opera: RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO CIVICO BURANELLO E DELLE ARCATE FERROVIARIE

Oggetto della Tavola: Arcate
Alzati dei bagni

Municipio	II - CENTRO OVEST 2
Quartiere	SAMPIERDARENA 9
Codice Archivio SG	E157 | ESE | 3 | T | 226 | 2
Scala	1:25
Data	06 / 10 / 2017
Tavola N°	A32

LIVELLO DI PROGETTAZIONE	PROGETTO ESECUTIVO	ARCHITETTONICO	
Codice GULP	Codice PROGETTAZIONE	Codice OPERA	Codice ARCHIVIO
16849	B34E16000950001		

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

ABACO SERRAMENTI ARCATE - scala 1/25 - misure in metri

DETTAGLI - scala 1/2 - misure in millimetri

SER_a quantità:5

SERRAMENTI PROSPETTO LATO VIA BURANELLO

Serramento in acciaio zincato e verniciato
apribile con finestra a vasistas

finitura per porte e finestre, in parte fissi ed in parte apribili, costituiti con profili a taglio termico Sezione EB65 o analoga.
Sistema tradizionale di acciaio, costituito da profili a taglio termico con profondità di 65 mm, vetro isolante stratificato di sicurezza.

Finestre: sistema a giunto aperto con ferramenta a scrocco.

Porte: sistema a doppia guarnizione di battuta su tre lati e guarnizione a pavimento.

Serie telaio a tenuta con paraspifferi

Profili estrusi da profilatura a freddo di nastri di acciaio spessore 15/10, rivestiti a caldo, sistema Sendzimir™ finitura satinpressata.

Realizzato con sezione da 220 25mm, assemblaggio dei telai tramite saldatura in continuo delle giunture superficiali, trattamento di saldatura con successiva molatura e ripristino della finitura superficiale, verniciatura secondo le seguenti cicli: sgrassaggio, decappaggio, cromatazione con successiva molatura e ripristino della finitura superficiale, cottura a forno a 180° C per 18 minuti.

Cadre vers nuisons basé di mors RAL 8019

realizzata al cielo del vento - pressione di prova 5
telaio ad acqua 9A
trasmittanza termica (con ug vetro 1,0 W/m²K) 1,52 W/m²K
prestazione acustica (con Rw per 6(a) e2 d(4)e7 (-2,-1) dB
realizzata ad infissione (6C)3

Vetrocamera, lastre modanite riemmerets a scelta, distanziale dalle superfici esterna tramite guarnizione in EPDM ed interne con guarnizioni in EPDM
Fermavetro rettangolare

SER_b quantità:5

SERRAMENTI PROSPETTO LATO CENTRO CIVICO

Serramento in acciaio zincato e verniciato
apribile con porta a doppia anta e finestra a vasistas

finitura per porte e finestre, in parte fissi ed in parte apribili, costituiti con profili a taglio termico Sezione EB65 o analoga.
Sistema tradizionale di acciaio, costituito da profili a taglio termico con profondità di 65 mm, vetro isolante stratificato di sicurezza.

Finestre: sistema a giunto aperto con ferramenta a scrocco.

Porte: sistema a doppia guarnizione di battuta su tre lati e guarnizione a pavimento.

Serie telaio a tenuta con paraspifferi

Profili estrusi da profilatura a freddo di nastri di acciaio spessore 15/10, rivestiti a caldo, sistema Sendzimir™ finitura satinpressata.

Realizzato con sezione da 220 25mm, assemblaggio dei telai tramite saldatura in continuo delle giunture superficiali, trattamento di saldatura con successiva molatura e ripristino della finitura superficiale, verniciatura secondo le seguenti cicli: sgrassaggio, decappaggio, cromatazione con successiva molatura e ripristino della finitura superficiale, cottura a forno a 180° C per 18 minuti.

Cadre vers nuisons basé di mors RAL 8019

realizzata al cielo del vento - pressione di prova 5
telaio ad acqua 9A
trasmittanza termica (con ug vetro 1,0 W/m²K) 1,52 W/m²K
prestazione acustica (con Rw per 6(a) e2 d(4)e7 (-2,-1) dB
realizzata ad infissione (6C)3

Vetrocamera, lastre modanite riemmerets a scelta, distanziale dalle superfici esterna tramite guarnizione in EPDM ed interne con guarnizioni in EPDM
Fermavetro rettangolare

SER_c quantità:2

SERRAMENTI PROSPETTI INTERNI ALT. ARCATA DI ACCESSO

Serramento in acciaio zincato e verniciato

realizzata al cielo del vento - pressione di prova 5
telaio ad acqua 9A
prestazione acustica (con Rw per 6(a) e2 d(4)e7 (-2,-1) dB
trasmittanza termica (con ug vetro 1,0 W/m²K) 1,16 W/m²K
permeabilità all'aria 4
realizzata ad infissione (6C)3

Porte:
realizzata al cielo del vento - pressione di prova 5
telaio ad acqua 9A
trasmittanza termica (con ug vetro 1,0 W/m²K) 1,16 W/m²K
permeabilità all'aria 4
realizzata ad infissione (6C)3

Vetrocamera, lastre modanite riemmerets a scelta, distanziale dalle superfici esterna tramite guarnizione in EPDM ed interne con guarnizioni in EPDM
Fermavetro rettangolare

REVISIONE	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	VERIFICATO	APPROVATO	
2	06/10/2017	RECEPIRE OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI DI PROCEDURA DI VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 50/2016	RTP- Stik S.r.l. - Dott Ibtisa S.r.l.	RTP Stik S.r.l. - Dott Ibtisa S.r.l.	–	–	
1	05/09/2017	EMISSIONE DEFINITIVA	RTP Stik S.r.l. - Dott Ibtisa S.r.l.	RTP Stik S.r.l. - Dott Ibtisa S.r.l.	–	–	

Direttore Arch. Lidia Paoloni	AREA TECNICA
Dirigente Arch. Ing. Geom. Dott.	COMUNE DI GENOVA
Progettista Arch. M. Grassi	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI
Progettista Arch. G.B.Poggi	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Collaboratore	ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Sviluppo grafico a cura di: Stik S.r.l. - Dott Ibtisa S.r.l.

Sviluppo area 1
161/2A - Genova

GENOVA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. R. Broccardo

Direzione Lavori Arch. Stefano Guerino
ARCHITETTONICI Arch. Roberto Torbidi

Collaboratori Progetto Arch. Stefano Guerino

Direzione lavori Arch. Stik S.r.l.

Direzione lavori OOPP Arch. Stik S.r.l.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione - OOPP Arch. Stik S.r.l.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Arch. Stik S.r.l.

Direzione lavori OOPP Arch. Stik S.r.l.

Collaboratori alla predisposizione amministrativa Arch. Chiara Cavaliere - Arch. Stefano Bruno
Collaboratori Arch. Chiara Cavaliere - Arch. Stefano Bruno
Dott.ssa Ibtisa Bali

Progettista delle strutture Progettista architettonico Progettista architettonico

Progettista delle strutture Progettista architettonico Progettista architettonico

Progettista delle strutture Progettista architettonico Progettista architettonico



N.B.:
TUTTE LE QUOTE INDICATE NEGLI ELABORATI DOVRANNO ESSERE VERIFICARE IN CANTIERE A CURA DELL'IMPRESA

REVISIONE	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	VERIFICATO	APPROVATO
1	06/09/2017	EMISSIONE DEFINITIVA	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	RTP Sab S.r.l. - Dodi Moss S.r.l.	-	-

COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA — Direttore: Arch. Laura Petacchi

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI — Dirigente: Arch. G.B.Poggi

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI — Dirigente: Arch. M. Grassi

Committente
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI — Progetto n°

Sviluppo Genova
Sviluppo Genova
via San Giorgio 1
16128 - Genova

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO — Ing. R. Innocentini

RTP: SAB S.r.l (capogruppo mandataria) – DODI MOSS S.r.l. (mandante)

Coordinamento Progetto ARCHITETTONICO — Arch. Marco Guarino, Arch. Roberto Torielli

Ing. Marco Ardanti
Direttore tecnico SAB S.r.l.

Arch. Mauro Traverso
Direttore tecnico DODI MOSS S.r.l.

SAB S.r.l.
Via Settevalli, 15
06128 Perugia (Pg)
tel. +39.075.5012000
fax.+39.075.5012099

Ing. Marco Ardanti — Direttore tecnico
Arch. Sergio Tucci — Progetto architettonico
Ing. Vincenzo Puja — Strutture
Ing. Marco Ardanti — Impianti
Ing. Gallucia Maggi — Integrazione prestazioni spec.
Arch. Pierpaolo Papi

DODI MOSS S.r.l.
Via Cesare Battisti, snc, 19
10123 Genova (Ge)
tel. +39.010.2709007
e-mail@dodimoss.com

Arch. Mauro Traverso — Direttore tecnico
Arch. Egisto Gasperini — Progetto architettonico
Arch.Valentina Dallacqua — Progetto architettonico
Ing. Marco Pietro Ruggieri — Strutture
Dott.Agr. Elvira Zuvil — Progetto del verde

Collaborazione alla progettazione architettonica
Arch. Cinzia Cavalliere, Arch. Matteo Rocca
Collaborazione alla progettazione degli impianti
Ing. Paolo Villa, Per Ind Franco Cervasio, Ing. Aldo Fumi

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA (DPCM 25/05/2016)

Intervento Opera: RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO CIVICO BURANELLO E DELLE ARCATE FERROVIARIE

Municipio: II - CENTRO OVEST — 2
Quartiere: SAMPIERDARENA — 9
Codice Archivio SG: E157 | ESE | 3 | T | 228 | 1

Oggetto della Tavola: Spazi esterni: rilievo topografico

Scala: 1:100
Data: 06 / 09/ 2017

Tavola N°: A34

LIVELLO DI PROGETTAZIONE	PROGETTO ESECUTIVO	ARCHITETTONICO		
Codice GULP	Codice PROGETTAZIONE	Codice OPERA	Codice ARCHIVIO	
16849	B34E16000950001			

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICATI, UTILIZZATI DEL LORO CONTENUTO DA QUALUNQUE DA TERZI SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.