


## Pianta

LEGENDA:



Norme CONI per l'Impiantistica Sportiva (D.ne n°1379 del 25.06.2008):

art.8 - servizi di supporto per l'attività sportiva  
h minima = 2,51 m  
h media = 2,70 m  
h minima WC = 2,33 m  
h media WC = 2,41 m

art. 8.1 - Spogliatoi per atleti  
Sup. min. Atleti = n°16 x 1,60 mq/atleta = 25,60 mq

art. 8.2 - Spogliatoi per giudici di gara/istruttori  
Sup. min. Arbitri = n°4 x 1,60 mq/arbitro = 6,40 mq


art. 8.3.1 Locale per il primo soccorso  
sup. min. Infermeria = 9,00 mq

art. 8.6 - Servizi igienici  
n° wc Atleti = 16 atleti/16 = 1 wc  
n° docce Arbitri = 4 arbitri/4 = 1 doccia

art. 8.7 - Docce  
n° docce Atleti = 16 atleti/4 = 4 docce  
n° docce Arbitri = 4 arbitri/4 = 1 doccia

art.10.3.2 - Spogliatoi per atleti  
adottati n°4 locali-atleti da 27,00 mq/cad. al fine del corretto avvicendamento  
adottati n°2 locali-arbitri da 8,00 mq/cad. al fine del corretto avvicendamento


art.10.3.3 - Magazzini  
adottati n°2 locali per 17,00 mq




## Pianta Coperture

(Fabbricato F14)


Superficie Lorda 260,13 mq  
Volume Lordo 786,09 mc




## Prospetto SUD



## Prospetto NORD



## Prospetto OVEST



## Sezione A-A'



### Comune di Genova

Localizzazione:

Complesso Sportivo Morgavi - Belvedere Sampierdarena  
Salita Millelire 4 - 16151 Genova (GE)

Intervento:

Opere di Adeguamento del complesso sportivo, Consolidamento  
Strutturale del campo a 11 e Rigenerazione del manto in erba artificiale

Proprietà:

COMUNE di GENOVA  
Via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE)

Committente:

COMUNE di GENOVA  
Via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE)

Progetto ESECUTIVO

Oggetto della tavola:

F14: Fabbricato spogliatoio atleti ed infermeria

Data:

28/10/2020

N° tavola:

EG.11

Progettista:

**Paolo MARCHESI**  
ARCHITETTO

Via di Casanova clv. 30, Cremenò (GE)  
cell. 320.97.23.496  
paolo.marchesi75@gmail.com

Ing. Massimo GALLI  
Ing. Daniele ROSSELLI  
Ing. Micaela CASERZA MAGRO  
Ing. Alessandro CAVALLI  
Ing. Simona SERAVALLI  
Geol. Alessandra FANTINI  
Geol. Michela RACOSTA  
Geom. Carlo IACONO

Op. Strutturali  
Op. Meccaniche  
Op. Elettriche  
Op. Antincendio  
Op. Acustiche  
Op. Geologiche  
Op. Geologiche  
Op. Topografiche

