

### STAMPA COMPUTO PER CATEGORIE OMOGENEE DI LAVORO

Categorie SOA DPR 207/2010

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
1	95.A10.A50.010	Parapetto legno/metallo protezione aperture verso il vuoto	m	13,00	7,66	99,58
2	95.F10.A10.010	Cartello generale di cantiere	cad	1,00	116,64	116,64
3	95.F10.A10.020	Cartello segnalitica obbligo divieto pericolo. visib 23 m	cad	2,00	0,24	0,48
4	95.B10.S10.010	Ponteggio di facciata montaggio/smontaggio e primo mese.	m²	113,80	14,24	1.620,51
5	95.B10.S10.015	Ponteggio di facciata noleggio per ogni mese oltre il primo	m²	227,60	1,31	298,16
6	95.B10.S10.030	Mantovana parasassi, montaggio smontaggio e primo mese	m	12,50	18,29	228,63
7	95.B10.S10.040	Mantovana parasassi, noleggio per ogni mese	m	25,00	1,25	31,25
8	95.A10.A10.010	Montaggio smontaggio recinzione pannelli grigliati	m	7,00	7,11	49,77
9	95.A10.A10.015	Nolo di recinzione pannelli grigliati	m	630,00	0,10	63,00
10	95.B10.S20.020	Impalcature per interni altezza da 2.00 a 4.00 m	m²	60,00	12,13	727,80
11	95.A10.A10.015	Nolo di recinzione pannelli grigliati	m	300,00	0,10	30,00
12	E	Lavori in economia	_	1,00	16.214,87	16.214,87
		TOTALE				19.480,69

	COMPUTO 3						
N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale	
		OG2-Restauro e manutenzione dei beni					
		immobili sottoposti a tutela ai sensi					

	01!	COMPUTO 3		01-	D	l
N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
13	26.002.025.020	Oneri discarica	t	66,93	10,00	669,30
14	25.A15.C10.020	Trasporto motocarro portata 1000 kg <=5 km.	m³	26,77	11,60	310,53
15	25.A15.A15.010	Trasp. mater. scavi/demol. <5 km mis. vol. effett.	m³km	133,85	1,97	263,68
16	25.A15.A15.015	Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. vol. effett.	m³km	133,85	1,30	174,01
17	25.A15.A15.020	Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. vol. effett.	m³km	535,40	0,79	422,97
18	25.A15.A15.025	Trasp. mater. scavi/demol. >30<=50 km mis. vol. effett.	m³km	535,40	0,68	364,07
19	25.A05.H01.120	Smontaggio serramenti legno compreso telaio (min 2,00m²)	m²	9,10	72,04	655,56
20	25.A05.A20.010	Demol. strut. murarie ester. pietr. e/o mattoni mezzo mecc.	m³	6,34	35,35	224,12
21	25.A05.A20.015	Demol. strut. murarie ester. pietrame e/o mattoni a mano.	m³	6,34	121,37	769,49
22	25.A05.A70.010	Demolizione solai legno o NP laterizio sp. fino a 35 cm.	m²	5,60	40,91	229,10
23	25.A05.C10.010	Demolizione imperm. guaine bituminose	m²	55,20	6,86	378,67
24	15.A10.A20.020	Scavo comune a mano rocce tenere	m³	2,10	215,96	453,52
25	15.A10.A22.020	Scavo comune con miniescavatore rocce tenere.	m³	2,10	72,28	151,79
26	25.A05.A80.010	Taglio a forza x varchi finestre su murat. pietra o mattone.				

N.	Codice	COMPUTO 3  Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
IN.	Codice	Descrizione dei lavori è delle somministrazioni	Oili	Qia	Piezzo	importo rotale
			m³	6,83	564,52	3.855,67
27	25.A05.A30.030	Demolizione tramezze da 10,1 a 15 cm.	m²	9,88	24,03	237,42
28	25.A05.H01.010	Smontaggio ringhiere, cancellate metalliche semplice disegno	m	3,08	13,37	41,18
29	25.A28.C05.010	Getto in opera cls - fondazioni	m³	3,60	27,92	100,51
30	25.A28.F05.005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm	Kg	404,58	2,16	873,89
31	25.A52.A30.010	Muratura in blocchi prefabbr. in argilla espansa spes.cm 8	m²	39,85	50,19	2.000,07
32	25.A23.A30.012	Muratura blocchi port. pref. argilla espansa cm 30	m²	12,50	85,24	1.065,50
33	25.A28.C05.025	Solo posa cls elevazione confezionato in cantiere	m³	2,06	99,75	205,49
34	25.A28.A15.010	Casseforme tavole abete - elevazioni	m²	18,64	54,42	1.014,39
35	25.A20.C02.020	Calcestruzzo XC2 S4 C28/35.	m³	3,60	106,41	383,08
36	25.A20.C01.020	Calcestruzzo XC1 S4 C28/35.	m³	2,06	106,41	219,20
37	25.A30.A15.015	Solaio travet-volter sovr450, luce <3,00 m,16+4. cls conf ca	m²	2,00	82,39	164,78
38	PR.A05.A50.021	Lamiera grecata S/C 2000 AM sp 0.8 mm zincata	m²	22,00	10,56	232,32
39	25.A52.A40.025	Muratura in blocchi prefabbr. cls spes.cm 20	m²	7,20	67,17	483,62

		COMPUTO 3	İ	1		
N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
40	25.A37.B10.030	Scale sicurezza solo posa grigliati pianerottoli	m²	44,00	14,07	619,08
41	25.A28.F15.005	Rete elettrosaldata B450A B450C	Kg	176,00	1,59	279,84
42	25.A66.A10.030	Massetto allegg. argilla esp per sottofondi pav primi 5 cm.	m²	22,00	24,93	548,46
43	25.A66.A10.020	Massetto per sottofondo pavimenti ogni cm oltre i primi 4.	m²	132,00	6,39	843,48
44	25.A48.A10.020	Massetto pendenze coperture alleggerito argilla sp medio 5	m²	22,00	26,02	572,44
45	25.A48.A15.010	Ancoraggio guaine bituminose spalmatura sol. bitum.	m²	22,00	4,87	107,14
46	PR.A18.A06.010	Primer fissativo impermeabilizzazioni bituminoso all'acqua	Kg	44,00	2,73	120,12
47	25.A48.A30.010	Solo posa guaine su superfici con pendenza fino a 30 gradi	m²	50,40	11,77	593,21
48	PR.A18.A25.110	Membr. elastoplas. sp. 3 mm, fless. freddo 0°	m²	25,20	4,04	101,81
49	PR.A18.A25.120	Membr. elastoplas. sp. 4 mm, fless. freddo - 20°	m²	25,20	8,97	226,04
50	PR.A21.A20.010	Lastre piane ardesia sp. 2 cm dim. fino 40x180 cm	m²	27,13	82,81	2.246,64
51	PR.A21.A30.010	Gocciolatoio per lastre di sp. fino a 5 cm	m	9,00	3,88	34,92
52	PR.A21.A10.010	Zoccoli battiscopa ardesia o marmo sp.1 cm alt. fino 10 cm	m	19,30	3,85	74,31
53	25.A66.C10.035	Posa lastre pietra, con colla, inclusa sigillatura giunti.				
				1		

N.	Codice	COMPUTO 3  Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
			m²	25,20	46,07	1.160,96
54	25.A66.Z10.010	Posa zoccolo pietra con collante incl. sig. giunti. h. 15 cm	m	19,30	9,94	191,84
55	25.A74.A30.010	Sola posa copertine marmo ecc. spess. <=3 cm Larg. <= 25 cm	m	20,70	21,25	439,88
56	25.A80.A30.010	Solo posa - Finestre - Portefinestre	m²	2,60	48,36	125,74
57	PR.A23.A20.010	Finestra o portafin. in legno apertura ad una o due ante.	m²	2,10	301,07	632,25
58	PR.A23.A20.030	Finestra o portafinestra in legno apertura a vasistas.	m²	0,50	406,07	203,04
59	25.A80.B10.010	Sola posa portoncino caposcala compreso controtelaio.	cad	3,25	202,30	657,48
60	25.A88.A20.040	Canali di gronda in last.acciaio inox, sp.6/10 mm,sv.33 cm	m	12,50	82,66	1.033,25
61	25.A88.A40.030	Tubi pluviali in rame spessore 8/10 mm, diametro 120 mm.	m	5,00	53,91	269,55
62	PR.A16.A40.010	Collari fermatubo pluv. e termin.in rame diam.da 80 a 120 mm	cad	3,00	6,81	20,43
63	PR.A16.A50.010	Staffe gronde rame o acciaio inox.	cad	25,00	6,59	164,75
64	PR.A16.A10.020	Pluviali in rame 8/10 mm diam. 120 mm	m	5,00	26,01	130,05
65	PR.A16.A20.020	Canali di gronda in rame 8/10 mm, sviluppo 33 cm.	m	12,50	25,93	324,13
66	25.A86.A10.030	Ringh. fe. sempl. dis. sald. p.oltre 15 kg/m² oriz.				

N.	Codice	COMPUTO 3  Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
						<b>,</b>
			Kg	21,00	6,76	141,96
67	25.A05.E10.020	Scrostamento intonaco interno	m²	3,63	7,01	25,45
68	25.A05.A90.020	Taglio a forza x incastr/crene murat cls non armato o pietra	m³	0,18	1.447,25	260,51
69	25.A37.A05.010	Carpenteria metallica piccole strutture acciaio NP, IPE, HE	Kg	1.468,83	4,86	7.138,51
70	25.A58.A20.010	Posa controsoffitti pannelli 60x60 e 60x120 cm	m²	18,70	38,38	717,71
71	PR.A22.A10.010	Lastre gesso + pann isolan sp.~ 12.5 mm. sp isolante 40 mm	m²	18,70	37,39	699,19
72	46.7.25.5	Solo posa in opera di griglie per canalette Griglie a semplice appoggio o ad incastro	m	2,50	16,68	41,70
73	46.7.15.5.5	Solo posa in opera di canalette prefabbricate di con elementi del peso di: fino a 50 kg/m	m	2,50	26,68	66,70
74	21.4.50.5	Griglie di acciaio zincato a caldo per canalette 98x20 mm (per canalette della larghezza di 72 mm)	m	2,50	16,20	40,50
75	21.4.45.5	Canalette prefabbricate di calcestruzzo vibrocompresso meteoriche della sezione interna di: 72x110 mm	m	2,50	15,82	39,55
76	PR.A05.A60.010	Grappe, chiodi, zanche, flange, bulloni ecc acciaio nero	Kg	50,00	3,48	174,00
77	25.A95.A10.050	Ripresa muratura spalline da 51 a 60 cm	m	18,20	51,38	935,12
78	25.A54.A30.020	Int esterno fondo base calce idraulica nat NHL 3,5 sp 2/3 cm	m²	46,52	37,48	1.743,57

Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
Cource	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	0	Qta	1 16220	
25.A54.A30.040	Int. esterno finitura base calce idraul nat NHL 3,5 gr<0,6mm	m²	46,52	10,69	497,30
25.A54.B30.020	Int interno fondo base calce idraulica nat NHL 3,5 sp 1/2 cm	m²	45,15	19,05	860,11
25.A54.B30.040	Int interno finitura base calce idraul nat NHL 3,5 gr<0,6mm	m²	45,15	11,53	520,58
25.A90.B10.010	App. fiss. isol. sup. mur. int. pig. base acril. emuls. acq.	m²	171,80	3,06	525,71
25.A90.B20.010	Tint. sup. int. idrop. lavabile acri. (prime due mani)	m²	171,80	6,93	1.190,57
25.A90.A10.020	App. fiss. isol. sup. mur. est. silossanico pigmentato.	m²	46,52	3,45	160,49
25.A90.A20.030	Tint. sup. est. idrop. resine siloss. (prime due mani)	m²	46,52	9,69	450,78
25.A90.D10.201	Smalto ferromicaceo, vuoto per pieno, ringhiere semplici	m²	1,20	9,31	11,17
25.A37.A05.020	Carpenteria metallica piccole strutture acciaio L, T, U, Z,	Kg	1.439,31	5,23	7.527,59
25.A28.C05.045	Solo posa cls sottomurazione confezionato in cantiere	m³	0,18	67,85	12,21
25.A28.C05.015	Solo posa cls fondazione confezionato in cantiere	m³	4,04	65,26	263,65
25.A15.A15.025	Trasp. mater. scavi/demol. >30<=50 km mis. vol. effett.	m³km	592,80	0,68	403,10
26.002.025.020	Oneri discarica	t	50,39	10,00	503,90
25.A15.A15.020	Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. vol. effett.				
	25.A54.A30.040  25.A54.B30.020  25.A54.B30.040  25.A90.B10.010  25.A90.A10.020  25.A90.A20.030  25.A90.D10.201  25.A37.A05.020  25.A28.C05.045  25.A28.C05.015	Int. esterno finitura base calce idraul nat NHL 3,5 gr<0,6mm  25.A54.B30.020 Int interno fondo base calce idraulica nat NHL 3,5 sp 1/2 cm  25.A54.B30.040 Int interno finitura base calce idraulinat NHL 3,5 gr<0,6mm  25.A90.B10.010 App. fiss. isol. sup. mur. int. pig. base acril. emuls. acq.  25.A90.B20.010 Tint. sup. int. idrop. lavabile acri. (prime due mani)  25.A90.A10.020 App. fiss. isol. sup. mur. est. silossanico pigmentato.  25.A90.A20.030 Tint. sup. est. idrop. resine siloss. (prime due mani)  25.A90.D10.201 Smalto ferromicaceo, vuoto per pieno, ringhiere semplici  25.A37.A05.020 Carpenteria metallica piccole strutture acciaio L, T, U, Z,  25.A28.C05.045 Solo posa cls sottomurazione confezionato in cantiere  25.A28.C05.015 Solo posa cls fondazione confezionato in cantiere  25.A15.A15.025 Trasp. mater. scavi/demol. >30<=50 km mis. vol. effett.	25.A54.A30.040 Int. esterno finitura base calce idraul nat NHL 3,5 gr<0,6mm m²  25.A54.B30.020 Int interno fondo base calce idraulica nat NHL 3,5 gr<0,6mm m²  25.A54.B30.040 Int interno finitura base calce idraul nat NHL 3,5 gr<0,6mm m²  25.A90.B10.010 App. fiss. isol. sup. mur. int. pig. base acril. emuls. acq. m²  25.A90.B20.010 Tint. sup. int. idrop. lavabile acri. (prime due mani) m²  25.A90.A10.020 App. fiss. isol. sup. mur. est. silossanico pigmentato. m²  25.A90.A20.030 Tint. sup. est. idrop. resine siloss. (prime due mani) m²  25.A90.D10.201 Smalto ferromicaceo, vuoto per pieno, ringhiere semplici m²  25.A37.A05.020 Carpenteria metallica piccole strutture acciaio L, T, U, Z, Kg  25.A28.C05.045 Solo posa cls sottomurazione confezionato in cantiere m³  25.A28.C05.045 Trasp. mater. scavi/demol. >30<=50 km mis. vol. effett. m³km  26.002.025.020 Oneri discarica t	25.A54.A30.040         Int. esterno finitura base calce idraul nat NHL 3,5 gr<0,6mm	25.A54.A30.040

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
			m³km	592,80	0,79	468,31
93	25.A15.A15.010	Trasp. mater. scavi/demol. <5 km mis. vol. effett.	m³km	148,20	1,97	291,95
94	25.A15.A15.015	Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. vol. effett.	m³km	148,20	1,30	192,66
95	25.A15.C10.020	Trasporto motocarro portata 1000 kg <=5 km.	m³	29,64	11,60	343,82
96	15.A10.A34.020	Scavo sez ristretta rocce tenere miniesc. fino a 2,00 m.	m³	23,65	86,33	2.041,70
97	25.A05.A20.025	Demol. strut. murarie ester. cls e/o ca a mano.	m³	5,99	271,80	1.628,08
98	25.A28.A15.010	Casseforme tavole abete - elevazioni	m²	16,68	54,42	907,73
99	25.A28.C05.025	Solo posa cls elevazione confezionato in cantiere	m³	2,85	99,75	284,29
100	25.A20.C02.020	Calcestruzzo XC2 S4 C28/35.	m³	7,07	106,41	752,32
101	25.A28.F05.005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm	Kg	424,20	2,16	916,27
102	25.A66.C10.035	Posa lastre pietra, con colla, inclusa sigillatura giunti.	m²	8,46	46,07	389,75
103	PR.A21.A20.100	Lastre piane luserna sp. 3 cm dim. fino 40x180 cm	m²	9,36	154,99	1.450,71
104	25.A74.A30.010	Sola posa copertine marmo ecc. spess. <=3 cm Larg. <= 25 cm	m	14,50	21,25	308,13
105	PR.A21.A20.010	Lastre piane ardesia sp. 2 cm dim. fino 40x180 cm				

N.	Codice	COMPUTO 3  Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
			m²	4,88	82,81	404,11
106	PR.A20.A10.100	Piastrelle per percosi guida non vedenti dim 30x30 40x40	m²	8,00	57,81	462,48
107	25.A86.A10.030	Ringh. fe. sempl. dis. sald. p.oltre 15 kg/m² oriz.	Kg	952,50	6,76	6.438,90
108	65.B20.A10.010	Solo posa Lodges su nuove pavimentazioni pietra o porfido	m	8,00	46,78	374,24
109	25.A86.A10.040	Ringh. fe. sempl. dis. sald. p. oltre 15 kg/m² incl.	Kg	407,25	7,85	3.196,91
110	25.A90.D10.201	Smalto ferromicaceo, vuoto per pieno, ringhiere semplici	m²	81,15	9,31	755,51
111	25.A37.B10.030	Scale sicurezza solo posa grigliati pianerottoli	m²	2,10	14,07	29,55
112	PR.A05.A70.010	Grigl. met. acc. zinc. caldo elettros. p. fino a 25 kg/mq	Kg	105,00	3,04	319,20
113	25.A54.A30.020	Int esterno fondo base calce idraulica nat NHL 3,5 sp 2/3 cm	m²	17,46	37,48	654,40
114	25.A54.A30.040	Int. esterno finitura base calce idraul nat NHL 3,5 gr<0,6mm	m²	17,46	10,69	186,65
		TOTALE OG2-Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi				75.414,07
		OS24-Verde e arredo urbano				
115	75.A10.B20.020	Potatura e pulizia di piante altezza da 1,50 a 3,00 m arbust	cad	1,00	12,76	12,76
116	75.C10.A35.020	Messa a dimora piante medio fusto scavo 75x75x75 macchina	cad	1,00	150,72	150,72
117	PR.V10.H50.010	Formazione di foro per pali d 8 cm				

		COMPUTO 3				
N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
			cad	2,00	5,06	10,12
118	PR.V10.H45.020	Formazione di punta per pali 8 cm	cad	2,00	1,01	2,02
119	PR.V10.H10.010	Tutori di legno: di castagno stagionato, scort	m	5,00	4,66	23,30
120	75.A10.A60.020	Rimozione e asportazione di ceppaia <1 m³ a macchina	cad	1,00	156,60	156,60
121	PR.V10.T40.010	Panchina della lunghezza di 1,60 metri	cad	1,00	320,05	320,05
		TOTALE OS24-Verde e arredo urbano				675,57
		OS30-Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi				
122	PR.E05.A15.030	Tubo rigido PVC, serie pesante ø 40 mm.	m	70,00	6,20	434,00
123	30.E15.A05.010	Posa conduttori con o senza filo guida sezione fino a 10 mm²	m	70,00	1,83	128,10
124	30.E05.B05.015	posa in opera di tubo PVC rigido diametro da 33 a 50 mm.	m	70,00	3,95	276,50
125	PR.E15.A05.525	Cavo flessibile, FG7(O)R - 0,6/1 Kv - 5 x 10,00 mm²	m	70,00	6,89	482,30
126	PR.E40.C15.410	Interruttore 6KA - IDN= 0,03A- tetropolare fino a 20A - 400V	cad	1,00	174,65	174,65
127	PR.E35.A05.010	Contenitore modulare, tipo da incasso, IP40 - 12 moduli	cad	1,00	57,87	57,87
128	30.E35.A05.005	cablaggio di quadro elettrico fino 24 moduli	cad	12,00	6,43	77,16
129	P.A.06	Provvista e posa in opera dispositivo telefonico bidirezionale GSM				

N.	Codice	COMPUTO 3  Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
	Couloc	DOGGNETONIO GON TOVONI O GONE COMMINICALIONI		<b>Q</b> iu	110220	
			corpo	1,00	900,00	900,00
130	30.E50.A05.005	Posa corpi illuminanti plafoniere e lampade internro/esterno	cad	1,00	34,04	34,04
131	PR.E55.A05.015	Plafoniera lampade T8 a vista, Dark Light - 1x58 W	cad	1,00	95,65	95,65
132	PR.E63.A05.015	Tubo fluo lineare T8, pentafosforo, (Ra = 96 circa) - 58 W	cad	1,00	8,63	8,63
133	P.A. 03	Provvista e posa in opera automatismo sistema, a regola d'arte, perfettamentefunzionante	corpo	1,00	3.215,32	3.215,32
134	P.A.04	Provvista e fornitura palo per illuminazione in acciaio o piastra, scavo, cls di fondazione, mensole	cad	2,00	300,00	600,00
135	P.A.05	Provvista e posa in opera corpo illuminante a palo gi? similari, completo di schermo in policarbonato	CAD	2,00	250,00	500,00
136	30.E15.A05.005	Posa conduttori con o senza filo guida sezione fino a 5 mm²	m	334,00	1,64	547,76
137	30.E05.D05.010	Posa cavidotto flessibile interrato ø est da 40 a 75 mm	m	34,00	1,95	66,30
138	PR.E30.B05.005	Interruttore crepuscolare per esterno regolabile	cad	1,00	65,24	65,24
139	PR.E78.B05.005	Posto esterno bidirezionale per pulsantiera imp citofonici	cad	2,00	42,16	84,32
140	PR.E78.B05.015	Posto interno a parete per apertura porta imp citofonici	cad	2,00	15,99	31,98
141	PR.E78.B05.025	Alimentatore per impianti citofonici	cad	2,00	66,05	132,10

	0. "	COMPUTO 3				1
N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
142	PR.E78.C05.005	Pulsantiera per esterno - fino a 6 pulsanti	cad	2,00	70,33	140,66
143	PR.E78.C05.090	Serratura elettrica per posa a vista	cad	2,00	56,65	113,30
144	PR.E05.A15.025	Tubo rigido PVC, serie pesante ø 32 mm.	m	100,00	3,98	398,00
145	PR.E15.A05.110	Cavo flessibile, FG7(O)R - 0,6/1 Kv - 1 x 2,5 mm²	m	300,00	0,53	159,00
146	30.E05.B05.015	posa in opera di tubo PVC rigido diametro da 33 a 50 mm.	m	100,00	3,95	395,00
147	30.E30.A05.005	posa in opera di interruttore crepuscolare	cad	1,00	9,81	9,81
		TOTALE OS30-Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi				9.127,69
		OS4-Impianti elettromeccanici trasportatori				
148	P.A. 01	Provvista e posa di piattaforma elevatrice elettrica sistema a regola d'arte perfettamente funzionante.	corpo	1,00	56.043,00	56.043,00
149	P.A. 02	Provvista e posa in opera pannelli in lamiera stirata travatura esterna del vano corsa dell'elevatore	corpo	1,00	9.135,18	9.135,18
		TOTALE OS4-Impianti elettromeccanici trasportatori				65.178,18
		TOTALE COMPLESSIVO				169.876,20