



VISTA A



VISTA C



VISTA B

LEGENDA

- spallina di 18 cm in calcestruzzo cellulare da 8 cm intonacata e finita (colore a tono con la facciata ventilata), classe di reazione al fuoco A1, classe di resistenza al fuoco EI60
- isolante: lana di roccia sp. 8 cm, $\lambda=0.035$ W/mK, classe di reazione al fuoco B-s3-d0, fissato con adesivo cementizio e tasselli per cappotto
- rasatura cementizia con interposta fibra di vetro e ciclo di finitura: fissativo e tinteggiatura acril-silossanico (come muratura M4b)
- tubo di scarico delle condense (per le specifiche vedi Progetto Impianti Meccanici)
- montante del gas (per le specifiche vedi Progetto Impianti Meccanici)
- pluviale esistente schermato dalla facciata ventilata
- ventilazione delle cucine degli alloggi

Calderina: nuova caldaia murale da esterno a gas a condensazione di potenza termica pari a 24 kW (per le specifiche vedi Progetto Impianti Meccanici)


Contatore del gas da mantenere nella posizione esistente, sostituendo l'armadietto in acciaio zincato.

Note:
- Per la facciata ventilata è previsto uno spessore totale di 18 cm. Lo spessore effettivo andrà verificato in cantiere nelle fasi di tracciatura e dovrà tenere conto di eventuali fuori piombo o piccole difformità.

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
REV.A	11/05/18	Per Commenti	SR/IR	EG	-
REV.1	25/07/18	Per Emissione	SR/IR	EG	-



COMUNE DI GENOVA
Area Tecnica
Direzione Politiche Attive per la Casa



Ire Infrastrutture Recupero Energia
Agenzia Regionale Ligure
Divisione Amministrazione
Area Recupero e Riqualificazione Urbana

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA ED IRE S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA BROCCHI 12A E B E VIA PEDRINI 26 A GENOVA.

ATTIVITA'
PROGETTO ESECUTIVO - 2° LOTTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'INTERO IMMOBILE

OGGETTO
OPERE EDILI

TITOLO
DETTAGLI COSTRUTTIVI PROGETTO
NICCHIA IMPIANTI

COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE: arch. Stefania Rossi c/o I.R.E. S.p.A.

PROGETTO OPERE EDILI
arch. Stefania Rossi c/o IRE
COLLABORATORE
arch. Ileana Romiti c/o IRE



TAVOLA N.
A33

REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA	SCALA	FORMATO	N.DOCUMENTO	REVISIONE
SR/IR	EG		25/07/18	1:10	A1	A0560 AMM ESE EDL T33	1

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A.
Sede Legale: Via Peschiera 15, 16122 - Genova - Italy
E-mail: info@ireliguria.it
WEB: www.ireliguria.it

DIVISIONE AMMINISTRAZIONE
Via XX Settembre 41, 16121 Genova
Tel. +39 0105488444 fax +39 0105700490
amministrazione@ireliguria.it