

# ALLEGATO "C"

**Comune di Genova**  
Provincia di GE

## STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)


**OGGETTO:** Interventi di abbattimento barriere architettoniche presso la scuola materna e primario "D'Eramo".

**COMMITTENTE:** Comune di Genova - Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva.


**CANTIERE:** Via Priaruggia, 12 A e B, Genova (GE)

Genova, 03/12/2016

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

  
(Arch. Valcalda Roberto)  
*per presa visione*

**IL COMMITTENTE**

  
(Arch. Tedeschi Roberto)

**Arch. Valcalda Roberto**

Via di Francia, 1  
16149 Genova (GE)  
Tel.: 010 557 3396 - Fax: 010 557 3347  
E-Mail: patrimoniotechico@comune.genova.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 95.A10.A10.0 10	Recinzione di cantiere h. ml. 2,00 pannelli acciaio elettrosaldato znc su basi di cls Recinzione di cantiere		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	7,11	284,40
2 95.A10.A10.0 15	Recinzione di cantiere, nolo metro / giorno Recinzione di cantiere per il periodo	180,00	40,00			7'200,00		
	SOMMANO m					7'200,00	0,10	720,00
3 95.F10.A10.0 10	Segnaletica, Cartello Generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio Cartelli di cantiere		2,00			2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	116,64	233,28
4 95.F10.A10.0 20	Segnaletica, Cartello generale segnaletica 1,00x1,40 pvc conforme UNI 7010:2012 Cartelli per la durata del cantiere	180,00	2,00			360,00		
	SOMMANO cadauno					360,00	0,24	86,40
5 95.G10.A20. 010	Puntellatura di strutture da demolire fino a h. m. 3.50 Puntellatura per solai da demolire	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO m3/vpp					80,00	6,54	523,20
6 AT.N20.S20. 030	Impalcature per interni realizzate con cavalletti, trabatelli, strutture tubolari, ecc. da 4,01 a 6 m Interno vano corsa ascensore	3,00	1,70	1,400		7,14		
	SOMMANO mq					7,14	25,58	182,64
7 P.A.18	Tamponamenti provvisori di corridoi, varchi, ecc. per separazione attività didattiche Tamponamenti separazioni attività didattiche					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	54,40	1'632,00
8 AT.N20.S20. 020	Impalcature per interni realizzate con cavalletti, trabatelli, strutture tubolari, ecc. da 2,01 a 4 m Piano seminterrato *(par.ug.=2,40+1,70+2,40) Piano terreno *(par.ug.=2,40+1,70+2,40) Piano primo *(par.ug.=2,40+1,70+2,40) Piano secondo	6,50 6,50 6,50				6,50 6,50 6,50 2,00		
	SOMMANO mq					21,50	13,35	287,03
9 P.A.22	P.P.O. cavo isolato in gomma 5 conduttori 5x4 mmq. impianto di cantiere					30,00		
	SOMMANO m					30,00	1,68	50,40
10 P.A.21	F.P.O. di presidi sanitari, cassetta di pronto soccorso con sostituzione e integrazione di materiali e attrezzature					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	67,23	67,23
	A RIPORTARE							4'066,58

