


- NORME UNI:**
- LE TUBAZIONI FOGNARIE IN PVC SARANNO CON GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO IN GOMMA RIGIDO, DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE NORMA UNI-EN-1401-1, PRESENTARE MARCATURA CE E ESSERE CONTRASSEGNAO OGNI METRO CON MARCHIO DEL PRODUTTORE, DIAMETRO, DATA DI PRODUZIONE E SIMBOLO IIP.
 - LE TUBAZIONI ACQUEDOTTO IN PEAD SARANNO AD ALTA DENSITA' PE100, CONFORMI ALLE NORMA UNI-EN-12201 ED ISO 4427, PRESENTARE MARCATURA CE E ESSERE CONTRASSEGNAO OGNI METRO CON MARCHIO DEL PRODUTTORE, DIAMETRO, DATA DI PRODUZIONE E SIMBOLO IIP.
 - LE TUBAZIONI ACQUEDOTTO IN GHISA SFEROIDALE SARANNO A GIUNTO ELASTICO "RAPIDO", CONFORMI ALLA NORMATIVA UNI 9163, PRESENTARE MARCATURA CE E ESSERE CONTRASSEGNAO OGNI METRO CON MARCHIO DEL PRODUTTORE, DIAMETRO, DATA DI PRODUZIONE E SIMBOLO IIP.
 - GLI ELEMENTI SCATOLARI PREFABBRICATI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLA NORMA UNI-EN-1917 E PRESENTARE MARCATURA CE.
 - GLI ELEMENTI IN G.S. (CHIUSINI E GRIGLIE) DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLA NORMA UNI-EN-124 E PRESENTARE MARCATURA CE.
 - LA TABELLA NON È ESAUSTIVA, PER QUANTO NON SPECIFICATO SI RIMANDA AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO O ALLE SPECIFICHE TECNICHE ALLEGATE AL PROGETTO



Comune

GENOVA

Titolo del progetto

ESTENDIMENTO DELLA RETE FOGNARIA PUBBLICA E REALIZZAZIONE DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA AURELIO ROBINO A VALLE DEL CIVICO N° 72 E NELLE VIE LIMITROFE

Livello di progettazione

E - ESECUTIVO

Settore di business

I3 - FOGNATURA

Disciplina

GEN - GENERALE

Numero

EG-12

Titolo

PROFILI LONGITUDINALI CONDOTTE TRATTO FOGNATURA NERA E TRATTO FOGNATURA BIANCA B a 1

Scala

1:1000

ID Progetto

2017GESI0023

Titolo sintetico (nome file di stampa)

C7513-A008-01-0069

Codifica WBS

Rev.

00

23/11/2018

Emissione

GC

AC

MG

Redatto

Ing. Gerardo Capannelli

Verificato

Geom. Antonio Crivellari

Approvato

Ing. Marco Guerra

IRETI
Funzione Ingegneria e Realizzazioni
IRETI S.p.A. - Società con socio unico IREN S.p.A.
Sottoposta a direzione e coordinamento di IREN S.p.A.
Sede legale: S.P. 95 per Castelnuovo Scrivia - 15057 Tortona (AL)
cod.fisc. e P.IVA n° 01791490343 pec:ireti@pec.ireti.it

FERRETTI PROGETTAZIONI S.R.L.
Via XX Settembre 34/10 - 15121 Genova - Tel. 010 359091
Capitale sociale € 10.000,00 i.v. - cod. fisc. e partita I.v.a. 02466240967 - REA GE - 448570
ferretti.progettazioni@pec.it - email: info@ferretti.progettazioni.it