



Scala 1:200
 ure espresse in m)



1. LE TUBAZIONI FOGNARIE IN PVC SARANNO CON GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO IN GOMMA RIGIDO, DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE NORMA UNI-EN1401-1, PRESENTARE MARCATURA CE E ESSERE CONTRASSEGNAO OGNI METRO CON MARCHIO DEL PRODUTTORE, DIAMETRO, DATA DI PRODUZIONE E SIMBOLO IIP.
2. LE TUBAZIONI ACQUEDOTTO IN PEAD SARANNO AD ALTA DENSITA' PE100, CONFORMI ALLE NORMA UNI-EN-12201 E ISO 4427, PRESENTARE MARCATURA CE E ESSERE CONTRASSEGNAO OGNI METRO CON MARCHIO DEL PRODUTTORE, DIAMETRO, DATA DI PRODUZIONE E SIMBOLO IIP.
3. LE TUBAZIONI ACQUEDOTTO IN GHISA SFEROIDALE SARANNO A GIUNTO ELASTICO "RAPIDO", CONFORMI ALLA NORMATIVA UNI 9163, PRESENTARE MARCATURA CE E ESSERE CONTRASSEGNAO OGNI METRO CON MARCHIO DEL PRODUTTORE, DIAMETRO, DATA DI PRODUZIONE E SIMBOLO IIP.
4. GLI ELEMENTI SCATOLARI PREFABBRICATI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLA NORMA UNI-EN-1917 E PRESENTARE MARCATURA CE.
5. GLI ELEMENTI IN G.S. (CHIUSINI E GRIGLIE) DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLA NORMA UNI-EN-124 E PRESENTARE MARCATURA CE.
6. LA TABELLA NON E ESAUSTIVA, PER QUANTO NON SPECIFICATO SI RIMANDA AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO O ALLE SPECIFICHE TECNICHE ALLEGATE AL PROGETTO

Scala 1:200
[misure espresse in m]



GENOVA

ESTENDIMENTO DELLA RETE FOGNARIA PUBBLICA E
REALIZZAZIONE DELLA RETE DI SMALTIMENTO
DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA AURELIO ROBINO
A VALLE DEL CIVICO N° 72 E NELLE VIE LIMITROFE

Livello di progettazione E - ESECUTIVO		Settore di business I3 - FOGNATURA		Disciplina GEN - GENERALE	
Numero EG - 16	Titolo PROFILI LONGITUDINALI CONDOTTE DI VIA AMEGLIO			Scala 1:200	
ID Progetto		Titolo sintetico (nome file di stampa)		Codifica WBS	
2017GESI0023				C75I3-A008-01-0069	

00	23/11/2018	Emissione	GC	AC	MG
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
Redatto:			Verificato:	Approvato:	
Ing. Gerardo Capannelli		Geom. Antonio Crivellari		Ing. Marco Guerra	

IRETI.S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A
Sottoposta a direzione e coordinamento di IREN S.p.A
Sede legale : S.P. 95 per Castelnuovo Scrivia - 15057 T
cod.fisc. e P.IVA n° 01791490343 pec:ireti@pec.ireti.it



Via XX Settembre 34/10 - 16121 Genova - Tel. 010 358081
 Capitale sociale € 10.000,00 i.v. - cod. fisc. e partita I.v.a. 02468240997 - REA GE - 488370
 ferretti.progettazioni@pec.it - email: info@ferrettiprogettazioni.it