

PON Città Metropolitane 2014-2020

Elenco Prezzi

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN
OPERA DELL'INFRASTRUTTURA HW E SW DEL
SISTEMA UNICO INTEGRATO DI RILEVAMENTO
DEI FLUSSI DI TRAFFICO



Genova



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei





DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

**LAVORI REALIZZAZIONE D'INFRASTRUTTURA HW E SW DEL SISTEMA UNICO INTEGRATO DI
RILEVAMENTO DEI FLUSSI DI TRAFFICO**

ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI
ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI

ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI

Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Prezzo
NP_01	<p>Tipologia A: fornitura e posa in opera di configurazione tipo A, costituito da: n° 1 lettore laser, n° 1 box tecnologico contenente switch POE, impianto alimentazione, impianto trasmissione dati ed accessori vari.</p> <p>(settemiladuecento sessantotto/23)</p> <p>mano d'opera € 410,65 pari al 5,65% sicurezza pari a € 21,84</p>	cad	7.268,23
NP_02	<p>Tipologia B: fornitura e posa in opera di configurazione tipo B, costituito da: n° 2 lettori laser, n° 1 box tecnologico contenente switch POE, impianto alimentazione, impianto trasmissione dati ed accessori vari.</p> <p>(tredicimilatrecentocinque/38)</p> <p>mano d'opera € 685,23 pari al 5,15% sicurezza pari a € 36,40</p>	cad	13.305,38
NP_03	<p>Tipologia C: fornitura e posa in opera di configurazione tipo C, costituito da: n° 1 laser, n° 1 telecamera a colori di contesto e n° 2 lettori targhe monocorsia, n° 1 box tecnologico contenente switch POE, impianto alimentazione, impianto trasmissione dati ed accessori vari.</p> <p>(sedicimilaottocentocinquantanove/96)</p> <p>mano d'opera € 1.163,34 pari al 6,90% sicurezza pari a € 61,88</p>	cad	16.859,96
NP_04	<p>Tipologia D: fornitura e posa in opera di configurazione tipo D, costituito da: n° 2 laser, n° 2 telecamera a colori di contesto e n° 4 lettori targhe monocorsia, n° 1 box tecnologico contenente switch POE, impianto alimentazione, impianto trasmissione dati ed accessori vari</p> <p>(trentaduemilaquattrocentottantacinque/36)</p> <p>mano d'opera € 2.192,76 pari al 6,75% sicurezza pari a € 116,48</p>	cad	32.485,36
NP_05	<p>Fornitura, installazione e configurazione Piattaforma software di gestione e licenze multiuser e corso di formazione utenti</p> <p>(diecimilanovecento/00)</p>	cad	10.900,00
NP_06	<p>Fornitura e posa in opera, aggirata a cavetto di acciaio o in tubazione interrata - esistenti e/o conteggiati in altra voce, di cavo in fibra ottica monomodale da 12 fibre per esterni compatto e non metallico con struttura loose tube a strato singolo, diametro 12 mm, con protezione antiriduttore non metallica e guaina del cavo in HDPE</p> <p>(sette/40)</p> <p>mano d'opera € 4,46 pari al 60,27% sicurezza pari a € 0,17</p>	m	7,40
NP_07	<p>Fornitura e posa in opera di box ottico da esterno in lamiera per la gestione delle permutazioni della fibra ottica, fissaggio a parete, delle dimensioni ridotte di 190x270x100mm, comprensivo di kit di guarnizioni dei cavi ed accessori di installazione e contenente il sistema di gestione delle fibre di giunzione e teminazione a 4 connettori e chiusura con chiave</p> <p>(centottantasei/60)</p> <p>mano d'opera € 36,59 pari al 19,61% sicurezza pari a € 1,82</p>	cad	186,60
NP_08	<p>Realizzazione di giunzione a fusione per singola fibra, comprensiva dei necessari accessori.</p>		

ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI

Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Prezzo
NP_09	(quindici/30) mano d'opera € 14,64 pari al 95,69% sicurezza pari a € 0,73 Fornitura e posa in opera di bretella ottica LC/LC Duplex E 9/125 SM lunghezza 2 m	cad	15,30
	(quattordici/00) mano d'opera € 1,83 pari al 13,07% sicurezza pari a € 0,09	cad	14,00
NP_10	Esecuzione prove, redazione e rilascio di certificate su singola fibra ottica secondo normative vigenti in materia (con strumentazione OTDR)	N	4,50
	(quattro/50) mano d'opera € 4,39 pari al 97,56% sicurezza pari a € 0,22		
NP_11	Fornitura e posa in opera di pigtail LC E 9/125 m 2	N	8,60
	(otto/60) mano d'opera € 1,83 pari al 21,28% sicurezza pari a € 0,09		
NP_12	Fornitura in opera e configurazione di ponte radio CPE with 3 (1800MHz) and 7 (2600MHz) FDD band support, 9dBi 60 degree antenna, 400Mhz CPU, 64MB RAM, enclosure, PoE and PSU (RouterOS L3), comprensivo di alimentatore PoE dimensioni raccomandate 140x140x56mm	cad	200,00
	(duecento/00) mano d'opera € 91,50 pari al 45,75% sicurezza pari a € 4,55		
NP_13	Fornitura in opera e configurazione di router in tecnologia 4G LTE dotato di funzione failover con la gestione di 2 SIM e 5 antenne: 1 antenna GPS, 2 antenne per connessione Wi-Fi, 2 antenne LTE e di cavo per collegamento GSM da 3 metri	cad	226,60
	(duecentoventisei/60) mano d'opera € 36,60 pari al 16,15% sicurezza pari a € 1,82		
NP_14	Fornitura e posa in opera di canalina "a omega" in barre da mt. 3, per protezione meccanica discesa cavi esterni, in vetroresina ottenuta con il procedimento della pultrusione, del diametro interno minimo 44mm, comprensiva di staffe o bandelle metalliche in acciaio zincato e accessori di completamento per fissaggio a muro o palo. Caratteristiche: resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (Vetroresina) di colore grigio; resistenza alla fiamma, secondo prescrizioni ASTM D-635: < 240 secondi; grado di protezione all'urto IK 10 secondo CEI EN 62262	cad	47,00
	(quarantasette/00) mano d'opera € 7,97 pari al 16,96% sicurezza pari a € 0,46		
NP_15	Fonitura in opera e configurazione di Media Converter 1000BASE-LX/LH/1000Base-T, Monomodale, SC (centosedici/00)	cad	116,00

ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI

Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Prezzo
NP_16	<p>mano d'opera € 15,94 pari al 13,74% sicurezza pari a € 0,91</p> <p>Fornitura, posa in opera e collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical transceiver (SFP MSA). Supports single mode fiber over 1310nm wavelength (nominal) with an LC connector, Typical reach of 10 Km on 9/125 m SMF.</p> <p>(trecentodue/00)</p> <p>mano d'opera € 1,84 pari al 0,61% sicurezza pari a € 0,09</p>	cad	302,00